1/12.1. НАСЛОВНА СТРАНА

1 ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

Инвеститор:	„Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. Немањина 6/4, Београд
Наручилац:	Конзорцијум фирми: China Railway International Corporation Ltd. (CRIC) China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
Објекат:	Пруга Београд - Суботица државна граница (Келебија), **ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА),** у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци
Врста техничке документације:	**ПГД -** Пројекат за грађевинску дозволу
Назив и ознака дела пројекта:	**ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ** **1/12.1. Пројекат архитектуре реконструкције и адаптације станичне зграде у железничкој станици Суботица путничка**
За грађење / извођење радова:	реконструкција и адаптација
Пројектант:	Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09
Одговорно лице пројектанта:	Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл. инж.
Потпис:	Milutin Ignjatović 226692666-0104943710139 — Digitally signed by Milutin Ignjatović 226692666-0104943710139 Date: 2021.08.03 10:20:44 +02'00'
Одговорни пројектант:	Мирјана Самарџија, дипл.инж.арх. лиценца бр. 300 0801 03
Потпис:	Mirjana Samardžija — Digitally signed by Mirjana Samardžija Date: 2021.08.02 16:03:42 +02'00'
Број дела пројекта:	2020-250-АРХ-1/12.1.
Место и датум:	Београд, април 2021.год.

CeS.TRA

ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

1/12.1 ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ СТАНИЧНЕ ЗГРАДЕ У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ СУБОТИЦА ПУТНИЧКА

Објекта: Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), **ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)**, у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци, на основу Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС" бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. Закон, 9/20 и 52/21) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Службени гласник РС", бр. 73/2019), извршена је техничка контрола предметне документације, од стране предузећа CESTRA d.o.o. Београд.

ПРОЈЕКАТ СЕ ПРИХВАТА

Вршилац техничке контроле:	CESTRA d.o.o, Макензијева 57, Београд
Број лиценце:	351-02-03374/2020-09 од 18.03.2021.
Одговорно лице/Заступник:	Директор: Драган Милић, дипл.грађ.инж.

Потпис:

Dragan Milić — Digitally signed by Dragan Milić Date: 2021.08.04 08:48:35 +02'00'

Вршилац техничке контроле:	Зорица Ромић-Алавантић, дипл.инж.арх.
Број лиценце:	300 Р894 18

Потпис:

Zorica Romić-Alavantić — Digitally signed by Zorica Romić-Alavantić Date: 2021.08.04 08:41:58 +02'00'

Број техничке документације:	А10312-61/21
Место и датум:	Београд, 2021.

1/12.1.2. САДРЖАЈ

ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ СТАНИЧНЕ ЗГРАДЕ У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ СУБОТИЦА ПУТНИЧКА

1/12.1.1	Насловна страна
1/12.1.2	Садржај Пројекта
1/12.1.3	Решење о одређивању одговорног пројектанта
1/12.1.4	Изјава одговорног пројектанта
1/12.1.5	Текстуална документација
1/12.1.5.1	Технички опис
1/12.1.6	Нумеричка документација
1/12.1.6.1	Табеларни приказ површина
1/12.1.6.2	Процена инвестиционе вредности
1/12.1.7	Графичка документација

1/12.1.3 РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу члана 128, Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др.закон и 9/2020) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Службени гласник РС" бр. 73/2019) као:

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

за израду **ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ 1/12.1 Пројекат архитектуре реконструкције и адаптације станичне зграде у железничкој станици Суботица путничка**, који је део ПГД - Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), **ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)**, у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, одређује се:

Мирјана Самарџија, дипл.инж.арх. ________________________________ 300 0801 03

Пројектант:	САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о., Београд Немањина 6/IV 351-02-03602/2020-09
Одговорно лице/заступник:	Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж.
Потпис:	
Број техничке документације:	2020-250-АРХ-1/12.1
Место и датум:	Београд, април 2021. год.

1/12.1.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

Одговорни пројектант **ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ 1/12.1 Пројекат архитектуре реконструкције и адаптације станичне зграде у железничкој станици Суботица путничка**, који је део ПГД - Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), **ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)**,у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град. на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци:

Мирјана Самарџија, дипл.инж.арх.

И З Ј А В Љ У Ј Е М

1. да је пројекат у свему у складу са издатим локацијским условима

   Бр: ROP-MSGI-28188-LOCH-4/2020, Заводни број: 350-02-00031/2020-14, Датум: 06.04.2020,

   Бр: ROP-MSGI-28188-LOCH-4/2020, Заводни број: 350-02-00031/2020-14, Датум: 07.04.2020, Решење о исправци грешке,

   Бр: ROP-MSGI-7141-LOC-1/2020, Заводни број: 350-02-00109/2020-14,Датум: 08.05.2020,

   Бр: ROP-MSGI-931-LOCA-3/2020, Заводни број: 350-02-00192/2020-14,Датум: 29.05.2020;

2. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке;

3. да је пројекат у свему у складу са начинима за обезбеђење испуњења основних захтева за објекат прописаних елаборатима и студијама

Одговорни пројектант (ПГД):	Мирјана Самарџија, дипл.инж.арх.
Број лиценце:	300 0801 03
Потпис:	
Број техничке документације:	2020-250-АРХ-1/12.7
Место и датум:	Београд, април 2021.год.

1/12.1.5 ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1/12.1.5.1 ТЕХНИЧКИ ОПИС

ТЕХНИЧКИ ОПИС УЗ ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ – ПГД
Пројекат архитектуре реконструкције и адаптације станичне зграде у железничкој станици Суботица путничка

ОПШТИ ПОДАЦИ

Објекат: Модернизација пруге (реконструкција и изградња) Београд - Суботица - Државна граница (Келебија),
деоница: Нови Сад - Суботица - Државна граница (Келебија)
Локација: Комплекс Железничке станице Суботица
Пројекат: ИДП Идејни пројекат
Инвеститор: Инфраструктура Железнице Србије а,д,
Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП

ЦИЉ ПРОЈЕКТА

Деоница Нови Сад - Суботица - Државна граница (Келебија) је деоница магистралне пруге Е85 (Београд) - Стара Пазова - Нови Сад – Суботица - Државна граница - (Kelebia).

Међународни значај пруге Београд-Будимпешта Е-85 (Коридор Xb), која представља део традиционалног железничког транзитног коридора за везу Западне и Централне Европе са Грчком, Турском и Блиским Истоком, потврђен је Паневропским приоритетним коридорима и Споразумима (АГЦ, АГТЦ, СЕЕЦП), којима се дефинишу планови и стандарди развоја Трансевропске железничке мреже, а које је у виду закона ратификовала Република Србија.

Ова пруга има и висок национални значај, истакнут кроз Просторни план Републике Србије и Регионални просторни план АП Војводине. Повезује три велика града и железничка чвора: Београд, Нови Сад и Суботицу као и велики број насеља и индустријских центара у коридору пруге и представља природну и најрационалнију железничку везу Србије и Београда са Европом преко Будимпеште.

Постојећа пруга Београд - Будимпешта је једноколосечна, дужине 350 km (184 km кроз Србију и 166 km кроз Мађарску). Време путовања возом од Београда до Будимпеште, због лошег стања пруге, стално се повећава и данас износи преко 8 сати, а комерцијална брзина око 40 km/h.

Циљ модернизације железничке везе Београд - Будимпешта је да се реконструкцијом постојеће једноколосечне пруге и изградњом другог колосека формира савремена двоколосечна пруга "високе перформансе" за мешовити (путнички и теретни) саобраћај и брзину до 200 km/h.

Модернизована пруга треба да омогући комерцијалну брзину од 130 km/h најбржих путничких возова, која ће време путовања између Београда и Будимпеште скратити на мање од 3.00 часа. Поред брзине, савремена двоколосечна пруга треба да омогући висок ниво безбедности, капацитета и комфора у превозу путника и робе. То ће значајно допринети конкурентској способности железнице у односу на друге видове транспорта, омогућити рационалну прерасподелу саобраћаја и повећати ниво еколошке заштите.

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

Као документациона основа за израду Пројекта коришћени су:

- Постојећа студијска, планска и техничка документација стања инфраструктурних капацитета отворене пруге и службених места магистралне пруге Е85 (Београд) – Стара Пазова - Нови Сад – Суботица - државна граница - (*Kelebia*), на деоници Нови Сад - Суботица - Државна граница (Келебија)
- Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020)
- Закон о железници ("Службени гласник РС" бр.41/2018)
- Закон о безбедности железнице ("Службени гласник РС" 41/2018-др.закон)
- Закон о интероперабилности железничког система ("Службени гласник РС" 41/2018)
- Правилник о елементима јавне железничке инфраструктуре ("Службени Гласник РС" бр.30/2019)
- Правилник о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга ("Службени гласник РС", бр. 39/2016 и 74/2016)
- Правилник о техничким условима и одржавању доњег строја железничких пруга ("Службени гласник РС", бр. 39/2016 и 74/2016)
- Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама ("Службени гласник РС", бр. 22/2015)
- Уредба Комисије (ЕУ) број 1300/2014 од 18.новембра 2014.године о техничким спецификацијама интероперабилности које се односе на приступачност железничког система Уније особама са инвалидитетом и особама смањене покретљивости

као и сви други важећи закони, прописи и стандарди који регулишу предмет пројектовања, а у недостатку домаће регулативе Европски прописи, објаве и норме у складу са рангом и значајем пројектоване пруге као дела Трансевропске железничке мреже.

Као претходни услови за израду ПГД-а коришћени су :

- Пројектни задатак Инвеститора
- Допис "Инфраструктуре Железнице Србије" ад, од 08.10.2018. године, којим су ближе дефинисани захтеви Инвеститора
- Локацијски услови бр. 350-02-00031/2020-14 од 06.04.2020., 350-02-00109/2020-14 од 08.05.2020., 350-02-00192/2020-14 од 29.05.2020., и 350-02-00031/2020-14 од 07.04. 2020. године (Решење о исправци грешке)
- Идејни пројекат архитектуре
- Извештај о извршеној стручној контроли Студије оправданости и Идејног пројекта за модернизацију, реконструкцију и изградњу пруге Београд-Суботица-Државна граница (Келебија), издат од стране Републичке ревизионе комисије за стручну контролу техничке документације Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, број 351-03-02391/2019-07 од 06.08.2020.године
- Студија изводљивости модернизације пруге Суботица-Келебија
- Технологија рада у железничкој станици Суботица (железнички чвор Суботица)
- Геодетско-топографске и катастарске подлоге
- Утврђено постојеће стање на локацији предвиђеној за изградњу новог објекта

РЕЗИМЕ ТЕХНОЛОШКОГ РЕШЕЊА РАДА У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ СУБОТИЦА

За разлику од постојећег стања, путничка станица је функционално одвојена од теретне.

У путничкој станици, пријем и отпрема, као и контролнии и инспекцијски прегледи међународних возова, обављају се на колосецима 2 и 3, између којих је перон дужине 400 m. Ови капацити налазе се паралелно са зградом царине. Ту се врши по потреби и замена вучних возила, смена возопратног особља, контролно - технички преглед и намирење, остављање и преузимање курсних кола код транзитних возова.

У путничкој станици врши се раздвајање теретног саобраћаја од путничког, тако што су за пролаз теретних возова, без задржавања, предвиђени колосеци 6 и 7.

У теретној станици формиране су посебне групе за пријем и отпрему међународних теретних возова, унутрашњих теретних возова, ранжирна, манипулативна и помоћна група. Пријем и отпрема, као и контролни и инспекцијски прегледи међународних транзитних и директних возова (који се расформирају и формирају у Суботици), обављају се на колосецима пријемно - отпремне групе за међународни саобраћај која има 5 колосека минималних корисних дужина 750 m.

Организација и технологија рада при вршењу граничних контрола подразумева да ће у перспективи сви законски, подзаконски и остали нормативни акти и споразуми бити прилагођени за брзу и ефикасну контролу граничних органа Србије и Мађарске. Поред тога државни органи биће технички опремљени тако да сву контролу могу да врше и при кретању воза, што подразумева и споразумевање из воза са стационарним центром.

Код долазећих путничких возова из Мађарске, контрола државних органа обе земље може да започне још од Будимпеште и да буде завршена до Суботице. Код одлазећих возова из Србије, државни органи излазну контролу могу да отпочну у Врбасу или Новом Саду (у зависности од тога да ли воз у Врбасу стаје) и да исту до Суботице заврше.

Минимално задржавање роба на граничним прелазима може да се омогући само кроз смањење захтева у погледу испуњавања формалности, броја и трајања контрола, а такође и координацијом националних и међународних граничних поступака (царинска, медицинско-санитарна и фитосанитарна контрола, као и контрола техничких стандарда и квалитета) и њихових метода примене.

Царина данас функционише у постојећој згради царинарнице, а опредељење је да тако и остане за путнички саобраћај. За теретни саобраћај пројектована је нова зграда у оквиру пријемно - отпремне групе за међународни саобраћај, у којој су предвиђени само неопходни капацитети за ту службе царине, полиције, инспекције, као и за службе привредних друштава "Србија карго" и „Инфраструктура железнице Србије“.

.

ПРЕДМЕТ ПРОЈЕКТА

Пројектом је обухваћена реконструкција и санација постојеће зграде путничке железничке станице у Суботици, површине од око 4700,00 m² (бруто), изградња путничког потходника за приступ објекту испод нивоа колосека са уређењем перона, као и формирање адекватног саобраћајног колско-пешачког приступа до објекта са уређењем станичног трга, непосредно уз објекат. Реконструкцијом такође треба омогућити и реактивирање простора у станичној згради који су тренутно ван функције, а процена је да се данас у њој не користи око 35% расположивих просторних капацитета.

Предвиђеним интервенцијама формира се савремено опремљен простор станице која задовољава процењени развој капацитета међународног и унутрашњег путничког саобраћаја са циљем његовог унапређења и усклађивања са европским стандардима у домену железничког саобраћаја

Класификациони број објекта на основу Правилника о класификацији објеката (Службени гласник РС број 22/2015) је:

124121 - Зграда са припадајућим инсталацијама и уређајима на железничкој станици, а категорија објекта по истом правилнику је **В** (75% учешћа у укупној површини објекта);

127420 - Настрешница према перону у функционалном склопу зграде, а категорија објекта по истом правилнику је **Б** (25% учешће у укупној површини објекта).

ДИСПОЗИЦИЈА ОБЈЕКТА

Железничка станица у Суботици, састоји се из два дела: Суботица путничка и Суботица теретна, који у организационом и експлоатационом погледу, представљају јединствену целину. Станица Суботица путничка, отворена је за целокупан путнички и теретни саобраћај и обављање граничних контрола.

У Комплексу путничке железничке станице Суботица, станична зграда је позиционирана са леве стране пруге, уз први перон у стационажи km 176+533.08, на К.П. 5242 и 5293, КО Суботица Стари Град. Простор станичног трга формиран је на К.П. 5126/5, 5240, 5241, 5292, КО Суботица Стари Град. Саобраћајни приступ објекту омогућен је из улице Босе Милићевић.

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

Објекат изграђен 1882. године, ужива заштиту као НКД, а до сада је у неколико наврата вршена његова делимична реконструкција и адаптација у виду функционалних и ентеријерских промена или санације фасадних и кровних површина. Станична зграда је слободностојећи објекат издуженог и разуђеног габарита, величине 180,60x18,25 m са подужном осом орјентисаном у правцу север-североисток / југ-југгоозапад и има три етаже: подрум, приземље и први спрат (По+П+1).

Подрумски простор, бруто површине око 830,00 м2, налази се испод дела објекта и тренутно се не користи у потпуности. У делу подрумских просторија које су у употреби налазе се техничке просторије за СС, ТК и електроенергетске инсталације, подстаница грејања и кафе бар.



Простор кафеа у подруму станичне зграде

Приступ до ових садржаја обезбеђен је спољашњим степеништем (кафе бар, просторије са СС, ТК и електроенергетским инсталацијама) или рампом (подстаница грејања) орјентсаним према станичном тргу, а до делова подрумских просторија који тренутно нису у функцији, воде унутрашња степеништа.

У приземљу, бруто површине 2615,00 m², налазе се путнички садржаји (вестибили, чекаонице, тоалети за путнике, ресторан) службени (канцеларије, благајне, школски центар, коначиште, тоалети за запослене и технички (телефонска централа, аку батерија, магацини). Чекаоница прве класе и ресторан се тренутно не користе, као ни један део канцеларија и магацина. Сви простори намењени путницима директно су повезани са станичним тргом и колосечним платоом, односно првим пероном. Службене просторије орјентисане ка колосецима такође имају директну везу са првим пероном (канцеларије отправника возова, шефова секција исл), док је у школски центар и коначиште обезбеђен директан приступ са станичног трга. Од техничких садржаја, магацинске просторије су повезане са директно са првим пероном, а простор аку батерије са станичним тргом.

Садржаји за потребе путника смештени у приземљу - постојеће стање



чекаоница

путничке благајне

вестибил

Спрат, бруто површине 1283,85 m², формиран је изнад централног дела објекта и трактова на његовим крајевима, Посторије у централном делу (две велике сале за састанке и ресторан са гардеробом и санитарним чвором) тренутно нису у функцији, а у осталим деловима је канцеларијски простор за потребе "Србија воза" односно за изнајмљивање. Приступ до ових садржаја омогућен је унутрашњим степеништима.

Садржаји на спрату који нису у функцији: велика сала и ресторан

Процена је да се данас у објекту не користи око 35% његових просторних капацитета. У оквиру објекта нема стамбених просторија као у другим станичним објектима. Укупна бруто површина објекта износи 4728,85 m².

Конструкција објекта изведена је у класичном масивном зиданом систему, са носећим зидовима у подужном и попречном правцу од опеке (старог формата), бетонским међуспратним таваницама и конструкцијом крова у систему класичних сложених косих дрвених кровова, нагиба 20-30˚. На носећим зидовима и међуспратним конструкцијама нису уочени знаци деформација или пуцања услед слегања објекта као ни видљиви знаци оштећења насталих услед присуства подземне воде или влаге.

Унутрашња завршна обрада подова, зидова и плафона у објекту прилагођена је намени просторија.

Подови на јавним површинама и просторима намењеним за кретање и задржавање путника (вестибил, чекаонице), изведени су од терацо плоча, док су у службеним просторијама (канцелларије) заступљене облоге од паркета или ламината, у техничким

(телефонска централа, сервер сала) од винил подних облога, а у санитарним (тоалети за путнике и запослене) од керамичких плочица.

Зидови су у целом објекту малтерисани и бојени осим у делу путничких садржаја (вестибил, чекаонице) где је примењена облога од камених плоча у висини парапета, као и усанитарним просторијама где су примењене керамичке плочице.

Плафони су у целом објекту изведени у малтеру преко тршчане подлоге, осим у делу путничких садржаја (вестибил, чекаонице) где су примењени дрвени касетирани спуштени плафони са декоративним елементима.

Фасаде, са карактеристичном декоративном пластиком око врата, прозора и дуж кровних венаца, су малтерисане и бојене, кровни покривач је у комбинацији површина обложених фалцованим црепом и равним челичним поцинкованим лимом, а у фасадним отворима за врата и прозоре уграђене су позиције столарије.

Изглед објекта са каракеристичном декоративном пластиком

ПЛАНИРАНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

Према захтеву Инвеститора, потребно је дефинисати нову функционално-технолошку схему службених просторија у објекту, у смислу прерасподеле расположивог простора између предузећа „Србија воз“ и „Инфраструктура железнице Србије“, водећи рачуна да се омогући груписање садржаја по секцијама и обезбеде повољне технолошке везе између појединих радних места у згради. Простори намењени путницима: вестибил са билетарницама, чекаонице, тоалети, гардероба за пртљаг исл, предвиђени су у централном делу објекта. Делови објекта којима није додељена намена за службене и путничке садржаје могу бити комерцијализовани - изнајмљени као пословни простор

намењен угоститељским и услужним садржајима: туристичке агенције, rent-a-car, продавнјце сувенира, штампе исл. Вертикалне и хоризонталне комуникације у објекту задржавају се на постојећим позицијама.

У просторима и просторијама у приземљу и на спрату постојећег објекта којима се додељује намена у складу са новим технолошко-функционалним захтевима, због смештаја поребних садржаја и опреме, предвиђају се грађевинске интервенције у обиму који је за то неопходан: промена положаја отвора, померање преградних зидова, увођење нових санитарних просторија итд.

.
Измене на постојећој конструкцији објекта, настале као последица функционално-технолошких модификација унутрашње структуре, су такве да не угрожавају његову стабилност, а све интервенције планиране на конструктивним деловима зграде подлежу статичкој провери.

Интервенције унутар објекта осим пренамене просторосторија, предвиђају и промене у унутрашњој, физичкој структури појединих просторних целина објекта, у хоризонталном и вертикалном смислу. Нови унтрашњи-преградни зидови су од лакомонтажних елемената (Ytong, гипс картон исл), а нова међуспратна конструкција изводи се од полистирол бетона изливеног у ТР лим који има фунцкију носача и оплате.

Унутрашња завршна обрада подова, зидова и плафона у деловима објекта који се реконструишу прилагођена је намени просторија.

Површине подова од терацо или камених плоча треба задржати на свим јавним површинама намењеним путницима, а уколико то није изводљиво потребно их је заменити адекватним савременим материјалима за завршну обраду преко одговарајуће подлоге на бази лако армиране цементне кошуљице. У просторијама са великом фреквенцијом намењеним путницима (холови, чекаонице) постављати плоче од камена или гранитне керамике. У службеним просторијама (канцелерије, сале за сатанке) предвидети паркет или ламинат, а у техничким просторијама (радионице, сервер сале исл) применити подне облоге на бази синтетичког каучука (типа Nora, Tarket исл) одговарајућих карактеристика у смислу електропроводљивости. У санитарним просторијама (постојећим и планираним) обавезно извести хидроизолационе премазе (типа Sica, Мареi и сл), а подне облоге од керамичких плочица (тоалети за запослене) или гранитне керамике(тоалети за путнике)

Површине зидова обрадити: дисперзивном бојом (канцеларије, техничке просторије, комуникације) каменом (делови холова и вестибила где је овај материјал примењен и у потојећем стању), гранитном керамиком (тоалети за путнике) или керамичким плочицама (чајне кухиње, гардеробе и тоалети за запослене), уз одговарајућу претходну припрему.

Површине плафоне од трске заменити растер или монолитним гипс-картон елементима (типа Knauf, Rigips или сл) који се постављају на алуминијумској челичној потконструкцији са потребним отворима за инсталације (осветљење, вентилација, ревизије исл).
Унутрашње уређење и опремање делова објекта који су намењени комерцијализацији не би били предмет ове пројектне документације.

Унутрашња врата и фиксне преграде предвиђене су као позиције PVC или дрвене столарије, а преграде у санитарним просторијама за тоалет кабине су од композитних плоча у алуминијумском или PVC оквиру који се фиксирају за готове површине подова и зидова.

Сви материјали примењени за завршну ентеријерску обраду подова, зидова и плафона у просторијама, као доказ да задовољавају захтеве противпожарне заштите у смислу прописане ватроотпорности, морају поседовати и сертификат издат од стране овлашћене институције.

Интервенције на објекту такође треба да отклоне постојећа оштећења и унапреде енергетску ефикасност објекта, применом савремених материјала и система заштите објеката. Фасада и кров објекта морају се реконструисати у целини.

Пројектом се предвиђа обрада целокупне површине фасаде постојећег објекта термо малтером дебљине 3-5 cm у боји коју одреди надлежни Завод за заштиту споменика културе, уз очување комплетне фасадне пластике.

У отворима на фасадама треба извршити замену спољашње столарије. Предвидети примену дрвених профила са испуном од двослојног термоизолационог нискоемисионог стакла 4+12+4 пуњеног аргоном, који својом величи-ном, профилацијом и изгледом у свему одговарају постојећим прозорима и вратима.

Кров се такође задржава у постојећој геометрији, уз замену оштећених елемената кровне конструкције и површина кровног покривача, у уделу од 30% у односу на постојеће стање. За све наведене елементе омотача реконструисаног објекта дефинисати одговарајућу, прорачуном одређену, термичку заштиту, у складу са правилима енергетске ефикасности

УНУТРАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Објекат је опремљен унутрашњим инсталацијама: водовода (топла, хладна вода, хидрантска мрежа), канализације (фекална, кишна), термотехнике (грејање, климатизација, вентилација), електроенергетике (напајање, осветљење, громобран), телекомуникација (мреже за телефонију, рачунаре, тачно време, видео, аудио, антенске и противпровалне системе, контролу приступа итд), као и инсталацијама противпожарне заштите (дојава и системи гашења пожара итд).

Сви наведени системи неопходни су за 24-часовни рад и несметано организовање технолошких и радних процеса у објекту, како његових подцелина, тако и целокупног објекта који је саставни део станичног комплекса.

Интервенције на унутрашњим инсталацијама усаглашене су са пројектованим архитектонским решењем адаптације станичне зграде, а обрађене су кроз посебне пројекте у складу са Условима издатим од надлежних јавних и комуналних предузећа, уз примену свих важећих законских аката, норми и прописа који се односе на ову врсту радова и обавезно међусобно усаглашавање траса свих инсталација унутар и ван објекта

УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВШИНА

Површине према колосечном платоу

Са перонске стране позиционирана је челична надстрешница у целокупној дужини фасаде објекта, површине 1260,00 m², која у функционалном смислу наткрива простор испред првог колосека у ширини од 5,10 m.

Изглед објекта са стране колосечног платоа

Надстрешница је израђена од челичне конструкције са покривачем у комбинацији лима и армираног стакла. Стубови су челични, ливени, са флоралном орнаментиком базиса и капитела чије стилске карактеристике представљају вредност која се мора сачувати.



Изглед и детаљ стуба постојеће перонске надстрешнице

Са стране колосечног платоа све просторије у приземљу објекта, намењене за службене (отправик возова, шеф станице, техничко особље) и путничке (чекаонице, вестибил, благајне) потребе које су орјентисане ка перону имају и директан излаз на њега у нивоу или преко једног до два степеника. Како би се спречио излаз путника на колосек у контактној зони је у постојећем стању предвиђена ограда, коју према условима МЗЗСК Суботица није неопходно сачувати.

Изглед постојећег перона

Завршна обрада пода постојећег „перона“ је од терацо плоча. са специфичним слогом који је видљив на једном делу. Ова обрада није оригнална и могуће је заменити.

Планираним интервенцијама комплетна надстрешница се санира, са заменом кровног покривача у комбинацији плиткопрофилисаног пластифицираног челичног лима и „lexan“-а, а челична конструкција се задржава уз одговарајуће поправке, чишћење, заштиту и завршну обраду, на начин прописан условима МЗЗСК Суборица.

Како би се спречио излаз путника на колосек, планираним решењем је у контактној зони, уместо заштитне ограде предвиђено постављање жардињера између стубова надстрешнице. Жардињере су од армираног бетона висине 60 cm од пода, ширине 2,0 m и предвиђене су за садњу декоративног зеленила.

Завршна обрада пода „перона“ предвиђа се од вибропресованих бетонских плоча у две нијансе сиве боје, као и обележавање линија упозорења жутом бојом. С обзиром на

обавезу дефинисања праваца кретања и усмеравања слепих и слабовидих лица, рељефно обрађене подне површине са линијском или тачкастом структуром, предвиђене су на правцима кретања путника према степенешту за потходник СТ1 и путничким садржајима у објекту који су у дуректном контакту са простором испод надстрешнице. (чеконице, вестибил).

Део простора перона уз станичну зграду, у зони која је у контакти+у са садржајима за потреб путника, опрема се: клупама и посудама за отпатке, као елементима мобилијара, одговарајућом јавном и декоративном расветом и пиктограмима, према захтевима из саобраћајно-технолошког дела пројекта, а у складу са међународним станд-ардима за израду система обележавања и нформисања у железничком стаобраћају (UIC).

Површине према станичном тргу

И постојећем стању је са уличне стране испред објекта формиран станични плато повезан са улицом Босе Милићевић, који се у функционалном смислу користи као колски и пешачки прилаз главном улазу у зграду и као простор за паркирање путничких возила.

Изглед постојећег станичног трга

Планираним интервенцијама се на отвореним површинама испред објекта, дуж улице Босе Милићевић, реорганизује простор постојећег станичног латоа - трга. Како би се омогућио безбедан приступ путника до станичне зграде, планирана је сегрегација саобраћајних и пешачких токова, са формирањем паркинг простора за путничка возила (јавни и службени) и бицикле, стајалишта за taxi возила и аутобусе. Слободне површине испред станичне зграде опремљене су урбаним мобилијаром (клупе, посуде за отпатке, држачи за бицикле, гранични стубићи, информативни панои, јарболи исл) као и одговарајућом јавном и декоративном расветом.

Део спољних површина предвиђен је за озелењавање (затрављивање, садња ниске, средње високе и високе вегетације као и цветног партера), а на пешачким површинама уз објекат планира се и постављање жардињера.

Повезивање станичног платоа са пероном I предвиђено је рампом, а са путничким потходником који се налази у стационажи km 176+610,97, степеништем.

Комлетан простор новог станичног трга као завршну обраду има камене и/или вибро-пресоване бетонске елементе (плоче, коцке) у комбинацији са штампаним бетоном. Разграничење између саобраћајних и пешачких површина формира се упуштеним каменим или бетонским ивичњацима и додатно обезбеђује граничним стубићима и

саобраћајном сигнализацијом. Нивелација површина пешачког платоа и саобраћајница решава се одговарајућим нагибима усмереним у паду према сливницима (тачкастим или линијским) који се користе за одводњавање и уклапа се са нивелацијом околног терена.

Постојећи зид са чесмом стилских карактеристика, која тренутно није у функцији, се

Изглед постојећег станичног трга

задржава и уз одговарајуће конзерваторске захвате реконструише као амбијентална вредност преуређеног простора станичног трга.

Уређење слободних површина станичног трга обухваћено је Пројектом спољног уређења у железничкој станици Суботица теретна, књига 9/6.9.

Пројектовање свих пешачких површина у зони станичног трга и перона усклађено је са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама (Службени гласник РС 22/2015), као и са одговарајућим међународним прописима из ове области.

НАПОМЕНА

С обзиром да Железничка станица Суботица представља споменик културе (НКД), валоризован као објекат од посебне вредности у оквиру просторно културно-историјске целине Суботица, проглашене за споменик културе од великог значаја (Решење МЗЗСК Суботица бр. 110-4/31.12.1986), све интервенције планиране на објекту и инсталацијама морају се изводити према конзерваторским условима дефинисаним од стране надлежног Завода за заштиту споменика културе МЗЗСК Суботица.

Ови услови односе се и на уређење слободних површина у зони станичне зграде, у смислу материјализације, избора и начина поплочавања пешачких површина, обликовања елемената урбаног мобилијара исл. Одабир материјала и дизајна за обраду ентеријера, такође подлежу условима надлежног Завода за заштиту споменика културе.

Радове изводити са великом пажњом и одговорношћу како би се очувао изворни изглед спољашњег хоризонталног и вертикалног габарита, свих конструктивних и декоративних елемената, оригиналних материјала и функционалних карактеристика

ЗАВРШНЕ НАПОМЕНЕ

Посебне напомене

Функционално-технолошки, архитектонско-грађевински и естетско-обликовни принципи приказани у пројекту, усклађени су са захтевима Инвеститора и Корисника из Пројектног задатка и предвиђају да се у Комплексу железничке станице Суботица довођење објекта и садржаја у њему у очекивану функцију, реализује са оптималним обимом неопходних радова и капацитета.

Архитектонским решењем предвиђено је да се у адаптираном објекту, односно радним местима која се у њему налазе, обезбеде одговарајућа техничка решења и хигијенско-технички услови рада запослених, према важећим стандардима. Квалитетан ниво ових услова постиже се:

- применом савремених решења, нарочито у области материјализације конструкција, хидро, термо и звучне заштите исл.
- унутрашњом организацијом објеката и одговарајућим капацитетима просторија са службеним, пратећим, техничким и осталим садржајима
- применом и монтажом свих потребних савремених (централних и дистрибутивних) система инсталација за међусобно повезивање корисника, пре свега служби у склопу железнице, како на нивоу појединачних радних места и објеката, тако и на нивоу Комплекса.

У циљу рационалности и економичности изградње, предвиђена је примена елемената конструктивног решења и архитектонског обликовања у модуларном систему, као и избор типизираних материјала за завршну обраду подова, зидова, плафона, фасадних и кровних површина, унутрашње и спољашње столарије итд, у свему према важећим прописима и стандардима.

За завршну обраду површина на објектима предвиђају се материјали који су економски оправдани у смислу технологије обраде, уградње и одржавања, задовољавају оптималан ниво естетских критеријума, генерално поседују одговарајућа својства: трајност, издржљивост, отпорност на различите утицаје (хабање, механичка, физичка и хемијска оштећења), а погодни су за одржавање (прање, замена оштећених делова-површина и сл.). Завршне боје и тонове материјала бира Пројектант, уз договор са Инвеститором / Корисником. Специфична својства уграђених материјала, или делова склопа коме припадају, морају бити потврђена атестима који чине саставни део градилишне документације, а издати су од стране акредитоване лабораторије за испитивање материјала.

На згради путничке станице, све радове и интервенције изводити уз сагласност надлежног Завода за заштиту споменика културе - МЗЗСК Суботица и у складу са Техничким условима које је ова институција дефинисала.

Опште напомене

Пројектна документација обрађена је на одговарајућем нивоу за фазу Пројекта за грађевинску дозволу и садржи: општи, текстуални и графички део, у складу са Правилником о садржају техничке документације.

Током израде Техничке документације коришћене су и примењене одговарајуће одредбе из важећих Закона, прописа, стандарда и техничких норматива, као општи, а подаци из

претходне Планске и Техничке документације, као посебни елементи за пројектовање, што својом изјавом потврђују одговорни пројектанти.

Сви општи и технички подаци, обухваћени Техничким извештајем и Предмером радова, у складу су са захтевима из Пројектног задатка. Накнадне корекције ових захтева, као што су: пренамена садржаја, промена капацитета, замена предвиђених материјала, пратеће опреме исл, а које би директно утицале на промену концепта, квалитета, цена итд. предложеног решења, Инвеститор саопштава Пројектанту благовремено и са њим договара и усаглашава даље активности.

Одговорни пројектант:

Мирјана Самарџија, дипл инж.арх
бр.лиценце 300 0801 03

1/12.1.6 НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1/12.1.6.1 БИЛАНС ПОВРШИНА

БИЛАНС ПЛАНИРАНЕ ПРЕРАСПОДЕЛЕ ПОВРШИНА У СТАНИЧНОЈ ЗГРАДИ ПРЕМА КОРИСНИЦИМА

НАМЕНА	ПОДРУМ	ПРИЗЕМЉЕ	СПРАТ	УКУПНО
ПРОСТОР КОЈИ СЕ ДОДЕЉУЈЕ "ИНФРАСТРУКТУРИ"				**582,28**
ЗА СЛУЖБЕНЕ ПОТРЕБЕ	/	200,49	80,91	281,40
ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОТРЕБЕ И ОПРЕМУ	142,77	158,11	/	300,88
ПРОСТОР КОЈИ СЕ ДОДЕЉУЈЕ "СРБИЈА ВОЗУ"				**1196,01**
ЗА СЛУЖБЕНЕ ПОТРЕБЕ СКП	/	68,41	143,72	212,13
ЗА ПОТРЕБЕ ПУТНИКА	/	600,43	/	600,43
ЗА СЛУЖБЕНЕ ПОТРЕБЕ СЕКЦИЈЕ ЗА ВУЧУ ВОЗОВА	/	121,39	118,37	239,76
ЗА СЛУЖБЕНЕ ПОТРЕБЕ ТКП И МАНЕВАРСКИХ ПОСЛОВА	/	143,69	/	143,69
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПРОСТОРИЈЕ СВИХ СЛУЖБИ				**779,14**
ШКОЛСКИ ЦЕНТАР, КОНАЧИШТЕ, ГАРДЕРОБЕ	240,29	331,92	45,64	617,85
КОТЛАРНИЦА	161,29	/	/	161,29
ПРЕОСТАЛИ ПРОСТОР				**1157,89**
MAV	/	18,67	/	18,67
ЗА ПОТРЕБЕ КОМЕРЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ	32,71	430,81	642,46	1105,98
АМБУЛАНТА	/	33,24	/	33,24
УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ПО ЕТАЖИ	577,06	2107,16	1031,10	**3715,32**

СКРАЋЕНИЦЕ НАЗИВА СЛУЖБИ ПРИ ЖЕЛЕЗНИЦИ

СКП – САОБРАЋАЈНО-КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ

ТКП – ТЕХНИЧКО-КОЛСКИ ПОСЛОВИ

MAV – МАЂАРСКА ДРЖАВНА ЖЕЛЕЗИЦА

1/12.1.6.2 ИНВЕСТИЦИОНА ВРЕДНОСТ

ПРОЦЕНА ИНВЕСТИЦИОНЕ ВРЕДНОСТИ

РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА СТАНИЧНЕ ЗГРАДЕ У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ СУБОТИЦА ПУТНИЧКА		
Бр.	Врста радова	Цена (дин)
	АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ	
1.	РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА СТАНИЧНЕ ЗГРАДЕ	300.690.000,00
2.	САНАЦИЈА НАДСТРЕШНИЦЕ ПРЕМА КОЛОСЕЧНОМ ПЛАТОУ	24.904.000,00
3.	УРЕЂЕЊЕ ПЕШАЧКИХ ПОВРШИНА ПРЕМА КОЛОСЕЧНОМ ПЛАТОУ	12.640.000,00
	УКУПНО	**338.234.000,00 РСД**

Напомена:

Процена инвестиционе вредности пројектованих радова базирана је на јединачним ценма дефинисаним у пројектима за деоницу од Београда до Новог Сада.

Одговорни пројектант:

Мирјана Самарџија, дипл инж.арх
бр.лиценце 300 0801 03

1/12.1.7 ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1/12.1.7 САДРЖАЈ ГРАФИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

бр. цртежа	назив цртежа	размера
	СИТУАЦИЈЕ	
2020-250-АРХ-1/12.7-Ц01	Ситуациони план - постојеће стање	1:500
2020-250-АРХ-1/12.7-Ц02	Ситуациони план - планирано решење	1:500
2020-250-АРХ-1/12.7-Ц03.1	Попречни профил у стационажи km 176+525,00	1:100
2020-250-АРХ-1/12.7-Ц03.2	Попречни профил у стационажи km 176+600,00	1:100
	ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ	
2020-250-АРХ-1/12.7-Ц1.1	Основа подрума	1:100
2020-250-АРХ-1/12.7-Ц1.2	Основа приземља	1:125
2020-250-АРХ-1/12.7-Ц1.3	Основа спрата	1:125
2020-250-АРХ-1/12.7-Ц1.4	Основа крова	1:125
2020-250-АРХ-1/12.7-Ц1.5	Подужни пресек 1-1	1:100
2020-250-АРХ-1/12.7-Ц1.6	Попречни пресеци 2-2, 3-3, 4-4, 5-5	1:100
2020-250-АРХ-1/12.7-Ц1.6а	Попречни пресеци 6-6, 7-7, 8-8, 9-9	1:100
2020-250-АРХ-1/12.7-Ц1.7	Западна фасада	1:100
2020-250-АРХ-1/12.7-Ц1.8	Источна фасада Источна фасада са перонском надстрешницом	1:100
2020-250-АРХ-1/12.7-Ц1.9	Северна и јужна фасада	1:100
	ПЛАНИРАНО РЕШЕЊЕ	
2020-250-АРХ-1/12.7-Ц2.1.	Основа подрума	1:100
2020-250-АРХ-1/12.7-Ц2.2	Основа приземља	1:100
2020-250-АРХ-1/12.7-Ц2.3	Основа спрата	1:100
2020-250-АРХ-1/12.7-Ц2.4	Основа крова	1:100
2020-250-АРХ-1/12.7-Ц2.5	Подужни пресек 1-1	1:100
2020-250-АРХ-1/12.7-Ц2.6	Попречни пресеци 2-2, 3-3, 4-4, 5-5	1:100
2020-250-АРХ-1/12.7-Ц2.6а	Попречни пресеци 6-6, 7-7, 8-8, 9-9	1:100
2020-250-АРХ-1/12.7-Ц2.7	Западна фасада	1:100
2020-250-АРХ-1/12.7-Ц2.8	Источна фасада Источна фасада са перонском надстрешницом	1:100
2020-250-АРХ-1/12.7-Ц2.9	Северна и јужна фасада	1:100
	НАДСТРЕШНИЦЕ	
2020-250-АРХ-1/12.7-Ц3.1	Надстрешница према колосечном платоу - постојеће стање	1:100
2020-250-АРХ-1/12.7-Ц3.2	Надстрешница према колосечном платоу - планирано решење	1:100
2020-250-АРХ-1/12.7-Ц3.3	Надстрешница према станичном тргу - планирано решење	1:50

СИТУАЦИЈЕ

ЛЕГЕНДА

- ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА
- ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПРОЈЕКТА СТАНИЦЕ СУБОТИЦА-РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА И СТАНИЧНОГ ТРГА
- ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ОБЈЕКТА
- ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПРОЈЕКТА СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА
- 11715 ГРАНИЦА И БРОЈ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

ПЕШАЧКЕ ПОВРШИНЕ
- ПЕРОН - терацо плочице
- ТРОТОАР - асфалт

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
- САОБРАЋАЈНИЦЕ - асфалт
- СТАНИЧНИ ТРГ - асфалт
- ПАРКИНГ - асфалт
- ПАРКИНГ - бетонске плоче
- ПАРКИНГ - бетон

ОЗЕЛЕЊЕНЕ ПОВРШИНЕ
- ЖАРДИЊЕРЕ И ТРАВЊАЦИ
- ВИСОКА ВЕГЕТЦАИЈА - дрвореди и стабла

ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ
- ЗГРАДА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ
- ПЕРОНСКА НАДСТРЕШНИЦА
- ПОТПОРНИ ЗИД
- ЧЕСМА
- ОГРАДА
- УЛАЗ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
- УЛАЗ ЗА ПУТНИКЕ

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324;web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица: ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ

Одговорни пројектант за архитектуру:
лиценца број: 300 0801 03
Мирјана Самарџија, дипл.инж.арх.

Сарадници:
Ивана Павловић, мастер инж.арх.
Весна Јокић, арх.тех.

Унутрашња контрола:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Главни пројектант:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Инвеститор пројекта:
"ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ / ARCHITECTURAL DESIGN
1/12.1Пројекат архитектуре реконструкције и адаптације станичне зграде у железничкој станици Суботица путничка

Цртеж:
СИТУАЦИОНИ ПЛАН - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

Размера: **1:500**

Фаза пројекта: **ПГД**
датум: **04.2021.**
Цртеж бр. **2020-250-АРХ-1/12.1-Ц0.1**

	П (m²)
ПОД ОБЈЕКТОМ	2617.00
УРЕЂЕНЕ СЛОБОДНЕ ПОВРШИНЕ	7035.50 /од чега је под зеленилом – 897.00/
ОБУХВАТ ПРОЈЕКТА СТАНИЦЕ СУБОТИЦА ПУТНИЧКА – РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА И СТАНИЧНОГ ТРГА	**9652.50**

	П (m²)
КОЛСКО-ПЕШАЧКЕ ПОВРШИНЕ	2496.00
ПЕШАЧКЕ ПОВРШИНЕ	2051.50
ПОВРШИНЕ ПОД ЗЕЛЕНИЛОМ	681.50
ОБУХВАТ ПРОЈЕКТА СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА СА ОЗЕЛЕЊАВАЊЕМ	**5229.00**

ЛЕГЕНДА

- ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА
- 11715 ГРАНИЦА И БРОЈ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ
- ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПРОЈЕКТА СТАНИЦЕ СУБОТИЦА-РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА И СТАНИЧНОГ ТРГА
- ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ОБЈЕКТА
- ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПРОЈЕКТА СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА
- ОБЈЕКАТ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ
- ПЕРОНИ - вибропресоване бетонске плоче d=6cm
- КОЛСКО-ПЕШАЧКЕ ИНТЕГРИСАНЕ ПОВРШИНЕ - камен коцка 10/10/10cm /обрађено пројектом саобраћајница/
- ПЕШАЧКЕ ПОВРШИНЕ - вибропресоване бетонске плоче d=8cm
- ПЕШАЧКЕ ПОВРШИНЕ - штампани бетон
- КОЛСКЕ ПОВРШИНЕ И НИША ЗА КОНТЕЈНЕРЕ, асфалт бетон /обрађено пројектом саобраћајница/
- ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
- ТРАСА КРЕТАЊА ВАТРОГАСНОГ ВОЗИЛА
- ОИВИЧЕЊЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ ОКО СТАБЛА - камена коцка 10/10/10cm
- КАМЕНИ ИВИЧЊАК /обрађено пројектом саобраћајница/
- ОГРАДА
- КАНАЛ СА РЕШЕТКОМ /обрађено пројектом ВиК/
- УЛАЗ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
- УЛАЗ ЗА ПУТНИКЕ
- ЧЕСМА

03		
02		
01		
Број	Датум	Опис

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324;web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица: ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ

Одговорни пројектант за архитектуру:
лиценца број: 300 0801 03
Мирјана Самарџија, дипл.инж.арх.

Сарадници:
Ивана Павловић, мастер инж.арх.
Весна Јокић, арх.тех.

Унутрашња контрола:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Главни пројектант:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Инвеститор пројекта:
"ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC) No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing P.R China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC) No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing P.R China, 100088

Објекат:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ / ARCHITECTURAL DESIGN
1/12.1Пројекат архитектуре реконструкције и адаптације станичне зграде у железничкој станици Суботица путничка

Цртеж: **СИТУАЦИОНИ ПЛАН-ПЛАНИРАНО РЕШЕЊЕ**
Размера: **1:500**

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ПГД	04.2021.	2020-250-АРХ-1/12.1-Ц0.2

ПРЕСЕК 3-3

ОБЈЕКАТ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324;web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица: ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ

Одговорни пројектант за архитектуру:
лиценца број: 300 0801 03
Мирјана Самарџија, дипл.инж.арх.

Сарадници:
Ивана Павловић, мастер инж.арх.
Весна Јокић, арх.тех.

Унутрашња контрола:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Главни пројектант:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Инвеститор пројекта:
"ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ1/12.1Пројекат архитектуре реконструкције и адаптације станичне зграде у железничкој станици Суботица путничка

Цртеж:
ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛ У СТАЦИОНАЖИ km 176+525.00

Размера: **1:100**

Фаза пројекта: **ПГД**
датум: **04.2021.**
Цртеж бр. **2020-250-АРХ-1/12.1-Ц03.1**

ПРЕСЕК 2-2

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324;web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица: ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ

Одговорни пројектант за архитектуру:
лиценца број: 300 0801 03
Мирјана Самарџија, дипл.инж.арх.

Сарадници:
Ивана Павловић, мастер инж.арх.
Весна Јокић, арх.тех.

Унутрашња контрола:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Главни пројектант:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Инвеститор пројекта:
"ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ / ARCHITECTURAL DESIGN
1/12.1Пројекат архитектуре реконструкције и адаптације станичне зграде у железничкој станици Суботица путничка

Цртеж:
ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛ У СТАЦИОНАЖИ km 176+600.00

Размера: **1:100**

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ПГД	04.2021.	2020-250-АРХ-1/12.1-Ц03.2

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

БРУТО ПОВРШИНА ДЕЛА ПОДРУМА 110,60m²
НАМЕЊЕН ЗА УВОД КАБЛОВА СС, ТК И ЕНЕРГЕТИКЕ

БРУТО ПОВРШИНА ДЕЛА ПОДРУМА 116,31m²

БРУТО ПОВРШИНА ДЕЛА ПОДРУМА 402,00m²
НАМЕЊЕН ЗА ИЗНАЈМЉИВАЊЕ - УГОСТИТЕЉСТВО

БРУТО ПОВРШИНА ДЕЛА ПОДРУМА 211,60m²
НАМЕЊЕН ЗА ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - КОТЛАРНИЦА

ПОДРУМ

прост. бр.	Намена просторије	Пов. П (m²)	Обрада		
			Под	Зид	Плафон
1	ВЕТРОБРАН	7.02	терацо плочице	полудиспер.боја	полудиспер.боја
2	КАФИЋ	136.45	керамичке пл.	полудиспер.боја	полудиспер.боја
3	МАГАЦИН	64.10	терацо плочице	полудиспер.боја	полудиспер.боја
4	ПОМОЋНЕ ПРОСТОРИЈЕ	50.88	терацо	полудиспер.боја/ кер. плочице	полудиспер.боја
4а	ПРИСТУП НИЈЕ БИО МОГУЋ	19.17	/	/	/
5	КОТЛАРНИЦА	51.61	терацо	полудиспер.боја	полудиспер.боја
6	ОГРЕВ	74.12	бетон	полудиспер.боја	полудиспер.боја
7	ПРОСТ. ЗА ДРВА	5.26	бетон	полудиспер.боја	полудиспер.боја
8	ПРОСТ. ЗА ШЉУНАК	10.10	бетон	полудиспер.боја	полудиспер.боја
9	ГАРДЕРОБА	13.77	терацо плочице	полудиспер.боја	полудиспер.боја
10	ТУШ И УМИВАОНИК	4.77	терацо плочице	керамичке пл. / полудиспер боја	полудиспер.боја
11	ТОАЛЕТ	1.65	терацо плочице	керамичке пл. / полудиспер боја	полудиспер.боја
12	ПОМОЋНЕ ПРОСТОРИЈЕ	67.78	цементна кошуљица	полудиспер.боја	полудиспер.боја
13	ТЕХНИЧКЕ ПРОСТОРИЈЕ	74.98	цементна кошуљица	полудиспер.боја	полудиспер.боја
УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА		581.66			

ЛЕГЕНДА

ЗИД ОД ОПЕКЕ

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324;web site: www.sicip.co.rs
Организациона јединица: ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ

Одговорни пројектант за архитектуру:
лиценца број: 300 0801 03
Мирјана Самарџија, дипл.инж.арх.

Сарадници:
Ивана Павловић, мастер инж.арх.
Весна Јокић, арх.тех.

Унутрашња контрола:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Главни пројектант:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Инвеститор пројекта:
"ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ / ARCHITECTURAL DESIGN
1/12.1Пројекат архитектуре реконструкције и адаптације станичне зграде у железничкој станици Суботица путничка

Цртеж: ОСНОВА ПОДРУМА - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

Размера: 1:100

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ПГД	04.2021.	2020-250-АРХ-1/12.1-Ц1.1

ПРИЗЕМЉЕ

бр.пр.	Намена просторије	Површина П (m^2)	Обрада		
			Под	Зид	Плафон
1	ГЛАВНИ ХОЛ	172.58	камен	камен/полудиспер.боја	дрво-касетирано
2	ВЕТРОБРАН 1	7.92	камен	камен/полудиспер.боја	дрво
3	БЛАГАЈНА 1	16.70	камен	камен/полудиспер.боја	дрво-касетирано
4	СТЕПЕНИШТЕ 1	ДАТО У ТАБЕЛИ СПРАТА			
5	КАНЦЕЛАРИЈА 1	7.53	камен	камен/полудиспер.боја	полудиспер.боја
6	БЛАГАЈНА 2	5.58	камен	камен/полудиспер.боја	дрво-касетирано
7	БЛАГАЈНА 3	5.57	камен	камен/полудиспер.боја	дрво-касетирано
8	СТЕПЕНИШТЕ 2	16.45	камен	полудиспер.боја/ шпански зид	полудиспер.боја
9	ЧЕКАОНИЦА 1	71.77	терацо плочице	камен/полудиспер.боја	полудиспер.боја
10	ИНФОРМАЦИЈЕ	5.85	камен	камен/полудиспер.боја	дрво-касетирано
11	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ	10.22	камен	камен/полудиспер.боја	дрво-касетирано
12	ХОДНИК 1	22.68	терацо плочице	камен/полудиспер.боја	полудиспер.боја
13	РЕСТОРАН	114.52	терацо плочице	керамичке пл./ полудиспер. боја	полудиспер.боја
14	КУХИЊА	45.24	керамичке пл.	керамичке пл./ полудиспер. боја	полудиспер.боја
15	КАНЦЕЛАРИЈА 2	7.31		полудиспер.боја	полудиспер.боја
16	КАНЦЕЛАРИЈА 3	13.94		полудиспер.боја	полудиспер.боја
17	КАНЦЕЛАРИЈА 4	6.80		полудиспер.боја	полудиспер.боја
18	ХОДНИК	33.56	терацо плочице	камен/полудиспер.боја	полудиспер.боја
19	ЧЕКАОНИЦА 2	217.49	камен	полудиспер.боја	дрво
20	ЧЕКАОНИЦА 3	188.93	камен	камен/полудиспер.боја	полудиспер.боја
21	КСР	38.05	керамичке пл.	полудиспер.боја	полудиспер.боја
22	ГАРДЕРОБЕР	10.53	камен	камен/полудиспер.боја	полудиспер.боја
23	ЖЕНСКИ ТОАЛЕТ	10.39	керамичке пл.	керамичке пл. / полудиспер боја	полудиспер.боја
24	МУШКИ ТОАЛЕТ	21.57	керамичке пл.	керамичке пл. / полудиспер боја	полудиспер.боја
25	ТРОКАДЕРО	1.82	керамичке пл.	керамичке пл. / полудиспер боја	полудиспер.боја
26	ХОДНИК 2	22.68	камен	камен/полудиспер.боја	дрво
27	КАНЦЕЛАРИЈА-КОНДУКТЕРИ	40.89	камен	полудиспер.боја	дрво
28	КАНЦЕЛАРИЈА 5	14.11		полудиспер.боја	полудиспер.боја
29	КАНЦЕЛАРИЈА 6	12.75		полудиспер.боја	полудиспер.боја
30	ХОДНИК 3	45.92	терацо плочице	камен/полудиспер.боја	полудиспер.боја
31	ПРЕДПРОСТОР 1	4.63	виназ	полудиспер.боја	полудиспер.боја
32	КАНЦЕЛАРИЈА 7	6.50	терацо плочице	полудиспер.боја	полудиспер.боја
33	КАНЦЕЛАРИЈА 8	9.62	паркет	полудиспер.боја	полудиспер.боја
34	ТЕЛЕФОНСКА ЦЕНТРАЛА 1	13.77	винил	полудиспер.боја	полудиспер.боја
35	ПРЕДПРОСТОР 1	3.74	винил	полудиспер.боја	полудиспер.боја
36	ТЕЛЕФОНСКА ЦЕНТРАЛА 2	8.58	винил	полудиспер.боја	полудиспер.боја
37	ТЕЛЕФОНСКА ЦЕНТРАЛА 3	15.08	винил	полудиспер.боја	полудиспер.боја
38	ТЕЛЕФОНСКА ЦЕНТРАЛА 4	38.28	винил	полудиспер.боја	полудиспер.боја
39	ХОДНИК 4	12.17	камен	полудиспер.боја	полудиспер.боја
40	ХОДНИК 5	9.34	камен	полудиспер.боја	полудиспер.боја
41	КАНЦЕЛАРИЈА-КАДРОВСКО	19.50	линолеум	полудиспер.боја	полудиспер.боја
42	КАНЦЕЛАРИЈА ПОМОЋНИКА ШЕФА СТАНИЦЕ	13.70	ламелирани паркет	полудиспер.боја	полудиспер.боја
43	ПРЕДПРОСТОР 2	7.47	терацо плочице	полудиспер.боја	полудиспер.боја
44	АКУМУЛАТОРСКА БАТЕРИЈА	17.40	плочице-киселоотпорне	керамичке пл./ полудиспер. боја	полудиспер.боја
45	ОТПРАВНИЦИ ВОЗОВА	42.15	паркет	полудиспер.боја	полудиспер.боја
46	ВЕТРОБРАН 2	5.56	паркет	полудиспер.боја	полудиспер.боја
47	ШЕФ СТАНИЦЕ	33.00	паркет	полудиспер.боја	полудиспер.боја
48	СЕКРЕТАРИЦА	23.28	паркет	полудиспер.боја	полудиспер.боја
49	КАНЦЕЛАРИЈА-ТЕЛЕПРИНТЕР	19.57	паркет	полудиспер.боја	полудиспер.боја
50	ПРИЈЕМНА САЛА	31.13	паркет	полудиспер.боја	полудиспер.боја
51	ТОАЛЕТ 1	4.56	керамичке пл.	камен/полудиспер.боја	полудиспер.боја
52	ХОДНИК 6	14.38	ламинат	полудиспер.боја	спуштени плафон
53	КАНЦЕЛАРИЈА-МАНЕВАРСКО	13.64	ламинат	полудиспер.боја	полудиспер.боја
54	КАНЦЕЛАРИЈА 9	11.12	ламинат	полудиспер.боја	полудиспер.боја
55	КАНЦЕЛАРИЈА 10	14.10	ламинат	полудиспер.боја	полудиспер.боја
56	ТОАЛЕТ 2	4.87	керамичке пл.	керамичке пл./ полудиспер. боја	полудиспер.боја
57	МИНИ КУХИЊА	3.12			
58	ОПЕРАТИВНИ ПОМОЋНИК	16.48	ламинат	полудиспер.боја	полудиспер.боја
59	КАНЦЕЛАРИЈА-ОБРАЧУНСКО	17.42	ламинат	полудиспер.боја	полудиспер.боја
60	КАНЦЕЛАРИЈА-ФИНАНСИЈЕ	16.64	ламинат	полудиспер.боја	полудиспер.боја
61	СТЕПЕНИШТЕ 3	12.60	терацо плочице	полудиспер.боја	полудиспер.боја
62	ТКЦ МАВ	18.67	керамичке пл.	полудиспер.боја	полудиспер.боја
63	ТКП	20.25	паркет	полудиспер.боја	полудиспер.боја
64	ШКОЛА	14.82	паркет	полудиспер.боја	полудиспер.боја
65	УЧИОНИЦА	60.98	гранитна кер.	полудиспер.боја	полудиспер.боја
66	СТАНИЧНА БЛАГАЈНА	20.45	ламинат	полудиспер.боја	полудиспер.боја
67	БИЛЕТАРНИЦА	20.85	ламинат	полудиспер.боја	полудиспер.боја
68	МАНЕВРИСТИ-ИНФРАСТРУКТУРА 1	16.60	бродски под	полудиспер.боја	полудиспер.боја
69	МАНЕВРИСТИ-ИНФРАСТРУКТУРА 2	14.31	ламинат	полудиспер.боја	полудиспер.боја
70	ЦЕНТАР ЗА БЕЗБЕДНОСТ-ИНФРАСТРУКТУРА	17.70	ламинат	полудиспер.боја	полудиспер.боја
71	ХОДНИК 7	7.03	керамичке пл.	полудиспер.боја	полудиспер.боја
72	ПРЕДПРОСТОР 3	14.55	терацо плочице	полудиспер.боја	полудиспер.боја
73	КУПАТИЛО 1	2.47	керамичке пл.	полудиспер.боја	полудиспер.боја
74	ТОАЛЕТ 3	1.23	керамичке пл.	полудиспер.боја	спуштени плафон/ хантер даглас
75	АД ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ	13.16	ламинат	полудиспер.боја	полудиспер.боја
76	МАГАЦИН	66.24	цементна кошуљица	полудиспер.боја	полудиспер.боја
77	ПРЕДПРОСТОР 4	5.20	керамичке пл.	полудиспер.боја	полудиспер.боја
78	КУПАТИЛО 2	4.47	керамичке пл.	керамичке пл.	полудиспер.боја
79	ТОАЛЕТ 4	1.38	керамичке пл.	керамичке пл.	спуштени плафон
80	КОНАЧИШТЕ	11.14	ламинат	полудиспер.боја	полудиспер.боја
81	СТЕПЕНИШТЕ 4	17.16	терацо плочице	полудиспер.боја	полудиспер.боја
82	РАДИОНИЦЕ	128.95	цементна кошуљица	полудиспер.боја	полудиспер.боја
83	АРХИВА	11.88	линолеум	полудиспер.боја	полудиспер.боја
84	КАНЦЕЛАРИЈА 11	16.25	линолеум	полудиспер.боја	полудиспер.боја
85	МАГАЦИН	5.46	цементна кошуљица	полудиспер.боја	полудиспер.боја
Укупна нето површина		2163.95			

ЛЕГЕНДА

- ЗИД ОД ОПЕКЕ
- ЗИД ОД БЕТОНА
- УЛАЗ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
- УЛАЗ ЗА ПУТНИКЕ

С И Ј З

СПОЉАШЊЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
ВЕЗА СА ПАРТЕРОМ

бр.пр.	Намена просторије	Површина П (m^2)	Обрада	
			Под	Зид
C1	СТЕПЕНИШТЕ 1	11.03	камен	термо малтер + фасадна боја
C2	СТЕПЕНИШТЕ 2	30.76	камен	термо малтер + фасадна боја
C3	СТЕПЕНИШТЕ 3	11.03	камен	термо малтер + фасадна боја
C4	СТЕПЕНИШТЕ 4	8.31	камен	термо малтер + фасадна боја
C5	СТЕПЕНИШТЕ 5	3.39	камен	термо малтер + фасадна боја
C6	СТЕПЕНИШТЕ 6	8.80	камен	термо малтер + фасадна боја
Укупна нето површина		73.32		

СПОЉАШЊЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
ВЕЗА СА ПОДРУМОМ

бр.пр.	Намена просторије	Површина П (m^2)	Обрада	
			Под	Зид
C7	СТЕПЕНИШТЕ 7	2.55	штампани бетон	термо малтер + фасадна боја
C8	СТЕПЕНИШТЕ 8	11.77	штампани бетон	термо малтер + фасадна боја
C9	СТЕПЕНИШТЕ 9	27.28	штампани бетон	термо малтер + фасадна боја
C10	РАМПА	15.00	штампани бетон	термо малтер + фасадна боја
Укупна нето површина		56.60		

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324;web site: www.sicip.co.rs
Организациона јединица: ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ

Одговорни пројектант за архитектуру:
лиценца број: 300 0801 03
Мирјана Самарџија, дипл.инж.арх.
Сарадници:
Ивана Павловић, мастер инж.арх.
Весна Јокић, арх.тех.
Унутрашња контрола:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.
Главни пројектант:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.
Руководилац организационе јединице:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Инвеститор пројекта:
"ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ / ARCHITECTURAL DESIGN
1/12.1Пројекат архитектуре реконструкције и адаптације станичне зграде у железничкој станици Суботица путничка

Цртеж: **ОСНОВА ПРИЗЕМЉА - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ**
Размера: **1:125**
Фаза пројекта: **ПГД**
датум: **04.2021.**
Цртеж бр. **2020-250-АРХ-1/12.1-Ц1.2**

ПРВИ СПРАТ

бр.пр.	Намена просторије	Површина П (m^2)	Обрада		
			Под	Зид	Плафон
1	ХОДНИК 1И СТЕПЕНИШТЕ	23.10	терацо плочице	полудиспер.боја	полудиспер.боја
2	ОСТАВА 1	7.25	керамичке пл.	полудиспер.боја	полудиспер.боја
3	ХОДНИК 2	23.50	терацо плочице	полудиспер.боја	полудиспер.боја
4	КАНЦЕЛАРИЈА 1	7.50	итисон	полудиспер.боја	полудиспер.боја
5	КАНЦЕЛАРИЈА 2	13.20	итисон	полудиспер.боја	полудиспер.боја
6	ЧАЈНА КУХИЊА	5.80	итисон	полудиспер.боја	полудиспер.боја
7	ТОАЛЕТ 1	1.35	керамичке пл.	керамичке пл. / полудиспер боја	полудиспер.боја
8	ХОДНИК 3	29.90	итисон	полудиспер.боја	полудиспер.боја
9	КАНЦЕЛАРИЈА 3	20.00	итисон	полудиспер.боја	полудиспер.боја
10	ПРОСТОРИЈЕ СИНДИКАТА	31.45	итисон	полудиспер.боја	полудиспер.боја
11	ВЕЛИКА САЛА	147.10	паркет	тапете	полудиспер.боја
12	ХОДНИК 4	35.00	паркет	полудиспер.боја/ шпански зид	полудиспер.боја
12.1	СТЕПЕНИШТЕ	14.95	камен	полудиспер.боја	полудиспер.боја
13	ТОАЛЕТ 2	5.15	керамичке пл.	керамичке пл.	полудиспер.боја
13.1	ТОАЛЕТ 3	2.90	керамичке пл.	керамичке пл.	полудиспер.боја
14	ГАРДЕРОБА РЕСТОРАНА	19.65	керамичке пл.	керамичке пл./ полудиспер. боја	полудиспер.боја
15	МАЛА САЛА	66.10	паркет	полудиспер.боја	полудиспер.боја
16	РЕСТОРАН	83.70	паркет	полудиспер.боја	полудиспер.боја
17	КУХИЊА РЕСТОРАНА	34.15	керамичке пл.	керамичке пл./ полудиспер. боја	полудиспер.боја
18	ПРЕДПРОСТОР	3.85	керамичке пл.	полудиспер.боја	полудиспер.боја
19	ИТ УЛАЗ	4.30	керамичке пл.	керамичке пл.	полудиспер.боја
20	ИТ ОПРЕМА	7.10	керамичке пл.	керамичке пл.	полудиспер.боја
21	ИТ КАНЦЕЛАРИЈА	13.65	керамичке пл.	керамичке пл.	полудиспер.боја
22	ХОДНИК 5	21.00	керамичке пл.	полудиспер.боја	полудиспер.боја
23	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ПРИЈЕМ СТРАНАКА	14.10	ламинат	полудиспер.боја	растер-спуштен плафон
24	КАНЦЕЛАРИЈА ШЕФА ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ	15.40	ламинат	полудиспер.боја	растер-спуштен плафон
25	КАНЦЕЛАРИЈА ПОМОЋНИКА ШЕФА СЕКЦИЈЕ	40.70	ламинат	полудиспер.боја	растер-спуштен плафон
26	АРХИВА	7.70	ламинат	полудиспер.боја	растер-спуштен плафон
27	ФОТОКОПИРНИЦА	7.40	ламинат	полудиспер.боја	растер-спуштен плафон
28	КУХИЊА	7.30	ламинат	полудиспер.боја	растер-спуштен плафон
29	ТОАЛЕТ 3	6.45	керамичке пл.	керамичке пл.	полудиспер.боја
30	ОСТАВА 2	5.25	керамичке пл.	керамичке пл.	полудиспер.боја
31	ПРЕДПРОСТОР	6.40	ламинат	полудиспер.боја	полудиспер.боја
31.1	СТЕПЕНИШТЕ	10.15	терацо плочице	полудиспер.боја	полудиспер.боја
32	ТОАЛЕТ	1.00	керамичке пл.	керамичке пл./ полудиспер. боја	полудиспер.боја
33	КУХИЊА	3.30	керамичке пл.	керамичке пл./ полудиспер. боја	полудиспер.боја
34	КАНЦЕЛАРИЈА 4	17.40	ламинат	полудиспер.боја	полудиспер.боја
35	КАНЦЕЛАРИЈА 5	12.00	ламинат	полудиспер.боја	полудиспер.боја
36	КАНЦЕЛАРИЈА 6	16.50	ламинат	полудиспер.боја	полудиспер.боја
37	КАНЦЕЛАРИЈА 7	23.25	ламинат	полудиспер.боја	полудиспер.боја
Укупна нето површина		815.95			

ЛЕГЕНДА

ЗИД ОД ОПЕКЕ

ЛИМ - РАВАН ПОЦИНКОВАНИ

АРМИРАНО СТАКЛО

03		
02		
01		
Број	Датум	Опис

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324;web site: www.sicip.co.rs
Организациона јединица: ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ

Одговорни пројектант за архитектуру:
лиценца број: 300 0801 03
Мирјана Самарџија, дипл.инж.арх.

Сарадници:
Ивана Павловић, мастер инж.арх.
Весна Јокић, арх.тех.

Унутрашња контрола:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Главни пројектант:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Инвеститор пројекта:
"ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ / ARCHITECTURAL DESIGN
1/12.1Пројекат архитектуре реконструкције и адаптације станичне зграде у железничкој станици Суботица путничка

Цртеж: **ОСНОВА СПРАТА - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ**

Размера: **1:125**

Фаза пројекта: **ПГД**

датум: **04.2021.**

Цртеж бр. **2020-250-АРХ-1/12.1-Ц1.3**

ПОВРШИНА КРОВА ПОСТОЈЕЋЕ			
Бр.	Материјализација	Нагиб крова	Стварна површина
1	жљебљени цреп	≈30°	2602.10
2	поцинковани лим	23°	599
3	поцинковани лим	11°	609
4	АРМИРАНО СТАКЛО	7°	380

ПОВРШИНА КРОВА ПОСТОЈЕЋЕ		
ОЗНАКА	развијена површина	материјализација
К1	164.80	жљебљени цреп
К2	509	жљебљени цреп
К3	491.20	жљебљени цреп
К3.1	385	поцинковани лим
К3.2	66	поцинковани лим
К3.3	114	поцинковани лим
К3.4	34	поцинковани лим
К4	268	жљебљени цреп
К5	266	жљебљени цреп
К6	608.70	жљебљени цреп
К7	294.40	жљебљени цреп



ЛЕГЕНДА

ЦРЕП - "МЕДИТЕРАН"

ЛИМ - РАВАН ПОЦИНКОВАНИ

ЛИМ - РАВАН ПОЦИНКОВАНИ 0,07ЦМ

АРМИРАНО СТАКЛО

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324;web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица: ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ

Одговорни пројектант за архитектуру:
лиценца број: 300 0801 03
Мирјана Самарџија, дипл.инж.арх.

Сарадници:
Ивана Павловић, мастер инж.арх.
Весна Јокић, арх.тех.

Инвеститор пројекта:
"ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ / ARCHITECTURAL DESIGN
1/12.1Пројекат архитектуре реконструкције и адаптације станичне зграде у железничкој станици Суботица путничка

Унутрашња контрола:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Главни пројектант:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Цртеж: **ООСНОВА КРОВА - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ**

Размера: **1:125**

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ПГД	04.2021.	2020-250-АРХ-1/12.1-Ц1.4

ПРЕСЕК 1-1

НАПОМЕНА

ЕЛЕМЕНТИ КРОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ НИСУ БИЛИ ДОСТУПНИ ЗА СНИМАЊЕ
НАГИБИ КРОВНИХ РАВНИ СУ ПРЕТПОСТАВЉЕНИ НА ОСНОВУ ГЕОДЕТСКОГ СНИМАЊА ОБЈЕКТА

ЛЕГЕНДА

ЗИД ОД ОПЕКЕ

НЕАРМИРАНИ БЕТОН

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324;web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица: ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ

Одговорни пројектант за архитектуру:
лиценца број: 300 0801 03
Мирјана Самарџија, дипл.инж.арх.

Сарадници:
Ивана Павловић, мастер инж.арх.
Весна Јокић, арх.тех.

Унутрашња контрола:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Главни пројектант:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Инвеститор пројекта:
"ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ / ARCHITECTURAL DESIGN
1/12.1Пројекат архитектуре реконструкције и адаптације станичне зграде у железничкој станици Суботица путничка

Цртеж: **ПРЕСЕК 1-1 - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ**

Размера: **1:100**

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ПГД	**04.2021.**	**2020-250-АРХ-1/12.1-Ц1.5**

ПРЕСЕК 2-2



ПРЕСЕК 3-3



ПРЕСЕК 4-4



ПРЕСЕК 5-5



НАПОМЕНА

ЕЛЕМЕНТИ КРОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ НИСУ БИЛИ ДОСТУПНИ ЗА СНИМАЊЕ
НАГИБИ КРОВНИХ РАВНИ СУ ПРЕТПОСТАВЉЕНИ НА ОСНОВУ ГЕОДЕТСКОГ СНИМАЊА ОБЈЕКТА

ЛЕГЕНДА

- ЗИД ОД ОПЕКЕ
- НЕАРМИРАНИ БЕТОН
- КРОВНЕ РАВНИ - ЖЉЕБЉЕНИ ЦРЕП
- КРОВНЕ РАВНИ - ПОЦИНКОВАНИ ЛИМ

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324;web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица: ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ

Одговорни пројектант за архитектуру:
лиценца број: 300 0801 03
Мирјана Самарџија, дипл.инж.арх.

Сарадници:
Ивана Павловић, мастер инж.арх.
Весна Јокић, арх.тех.

Унутрашња контрола:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Главни пројектант:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Инвеститор пројекта:
"ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ / ARCHITECTURAL DESIGN
1/12.1Пројекат архитектуре реконструкције и адаптације станичне зграде у железничкој станици Суботица путничка

Цртеж:
ПРЕСЕЦИ 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

Размера: **1:100**

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ПГД	04.2021.	2020-250-АРХ-1/12.1-Ц1.6

ПРЕСЕК 6-6



ПРЕСЕК 7-7



ПРЕСЕК 8-8



ПРЕСЕК 9-9



НАПОМЕНА

ЕЛЕМЕНТИ КРОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ НИСУ БИЛИ ДОСТУПНИ ЗА СНИМАЊЕ
НАГИБИ КРОВНИХ РАВНИ СУ ПРЕТПОСТАВЉЕНИ НА ОСНОВУ ГЕОДЕТСКОГ СНИМАЊА ОБЈЕКТА

ЛЕГЕНДА

- ЗИД ОД ОПЕКЕ
- НЕАРМИРАНИ БЕТОН
- КРОВНЕ РАВНИ - ЖЉЕБЉЕНИ ЦРЕП
- КРОВНЕ РАВНИ - ПОЦИНКОВАНИ ЛИМ
- СОКЛА - ВЕШТАЧКИ КАМЕН
- ФАСАДНЕ РАВНИ - БОЈА
- ФАСАДНА ПЛАСТИКА - БОЈА

03		
02		
01		
Број	Датум	Опис

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324;web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица: ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ

Одговорни пројектант за архитектуру:
лиценца број: 300 0801 03
Мирјана Самарџија, дипл.инж.арх.

Сарадници:
Ивана Павловић, мастер инж.арх.
Весна Јокић, арх.тех.

Унутрашња контрола:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Главни пројектант:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Инвеститор пројекта:
"ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844

China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ / ARCHITECTURAL DESIGN
1/12.1Пројекат архитектуре реконструкције и адаптације станичне зграде у железничкој станици Суботица путничка

Цртеж: **ПРЕСЕЦИ 6-6, 7-7, 8-8, 9-9 - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ**

Размера: **1:100**

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ПГД	04.2021.	2020-250-АРХ-1/12.1-Ц1.6а



ПОВРШИНА - ЗАПАДНА ФАСАДА			
Бр.	Тип обраде фасаде	Етажа	Површина
1	фасадна пластика - пиластри, обрада око врата прозора, кровни венац, међуспратни венац	Z	8.01
2	фасадна боја	приземље, спрат	84.42
3	сокла	приземље	2.82

У ТАБЕЛИ ЈЕ УРАЧУНАТА И ПОВРШИНА ФАСАДЕ КОЈА СЕ ВИДИ У ПРЕСЕКУ 7-7

ЛЕГЕНДА

- ФАСАДНЕ РАВНИ - БОЈА
- ФАСАДНА ПЛАСТИКА - БОЈА
- КРОВНЕ РАВНИ - ПОЦИНКОВАНИ ЛИМ
- КРОВНЕ РАВНИ - ЖЉЕБЉЕНИ ЦРЕП
- СОКЛА - ВЕШТАЧКИ КАМЕН
- ОШТЕЋЕЊА НА ОБЈЕКТУ

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324;web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица: ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ

Одговорни пројектант за архитектуру:
лиценца број: 300 0801 03
Мирјана Самарџија, дипл.инж.арх.

Сарадници:
Ивана Павловић, мастер инж.арх.
Весна Јокић, арх.тех.

Унутрашња контрола:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Главни пројектант:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Инвеститор пројекта:
"ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ / ARCHITECTURAL DESIGN
1/12.1Пројекат архитектуре реконструкције и адаптације станичне зграде у железничкој станици Суботица путничка

Цртеж:	Размера:
ЗАПАДНА ФАСАДА - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ	**1:100**

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ПГД	**04.2021.**	**2020-250-АРХ-1/12.1-Ц1.7**

ИСТОЧНА ФАСАДА

ИСТОЧНА ФАСАДА СА ПЕРОНСКОМ НАДСТРЕШНИЦОМ

ПОВРШИНА - ПЕРОНСКА ФАСАДА			
Бр.	Тип обраде фасаде	Етажа	Површина
1	фасадна пластика - пиластри, обрада око врата прозора, кровни венац, међуспратни венац	приземље, спрат	227.00
2	фасадна боја	приземље, спрат	763.12
3	сокла	приземље	54.12

ЛЕГЕНДА

- ФАСАДНЕ РАВНИ - БОЈА
- ФАСАДНА ПЛАСТИКА - БОЈА
- КРОВНЕ РАВНИ - ПОЦИНКОВАНИ ЛИМ
- КРОВНЕ РАВНИ - ЖЉЕБЉЕНИ ЦРЕП
- СОКЛА - ВЕШТАЧКИ КАМЕН
- ОШТЕЋЕЊА НА ОБЈЕКТУ

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324;web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица: ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ

Одговорни пројектант за архитектуру:
лиценца број: 300 0801 03
Мирјана Самарџија, дипл.инж.арх.

Сарадници:
Ивана Павловић, мастер инж.арх.
Весна Јокић, арх.тех.

Унутрашња контрола:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Главни пројектант:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Инвеститор пројекта:
"ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ / ARCHITECTURAL DESIGN
1/12.1Пројекат архитектуре реконструкције и адаптације станичне зграде у железничкој станици Суботица путничка

Цртеж:
ИСТОЧНА ФАСАДА - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
ИСТОЧНА ФАСАДА СА ПЕРОНСКОМ НАДСТРШНИЦОМ

Размера: **1:100**

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ПГД	04.2021.	2020-250-АРХ-1/12.1-Ц1.8

ЈУЖНА ФАСАДА

ПОВРШИНА - ЈУЖНА ФАСАДА			
Бр.	Тип обраде фасаде	Етажа	Површина
1	фасадна пластика - пиластри, обрада око врата прозора, кровни венац, међуспратни венац	приземље, спрат	13.24
2	фасадна боја	приземље, спрат	161.53
3	сокла	приземље	7.92



ПОВРШИНА - СЕВЕРНА ФАСАДА			
Бр.	Тип обраде фасаде	Етажа	Површина
1	фасадна пластика - пиластри, обрада око врата прозора, кровни венац, међуспратни венац	приземље, спрат	10.46
2	фасадна боја	приземље, спрат	82.58
3	сокла	приземље	5.35

СЕВЕРНА ФАСАДА



ЛЕГЕНДА

- ФАСАДНЕ РАВНИ - БОЈА
- ФАСАДНА ПЛАСТИКА - БОЈА
- КРОВНЕ РАВНИ - ПОЦИНКОВАНИ ЛИМ
- КРОВНЕ РАВНИ - ЖЉЕБЉЕНИ ЦРЕП
- СОКЛА - ВЕШТАЧКИ КАМЕН
- ОШТЕЋЕЊА НА ОБЈЕКТУ

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324;web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица: ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ

Одговорни пројектант за архитектуру:
лиценца број: 300 0801 03
Мирјана Самарџија, дипл.инж.арх.

Сарадници:
Ивана Павловић, мастер инж.арх.
Весна Јокић, арх.тех.

Унутрашња контрола:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Главни пројектант:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Инвеститор пројекта:
"ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ / ARCHITECTURAL DESIGN
1/12.1Пројекат архитектуре реконструкције и адаптације станичне зграде у железничкој станици Суботица путничка

Цртеж:	Размера:
СЕВЕРНА И ЈУЖНА ФАСАДА - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ	1:100

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ПГД	04.2021.	2020-250-АРХ-1/12.1-Ц1.9

ПЛАНИРАНО РЕШЕЊЕ

ПОДРУМ

бр.пр.	Намена просторије	Површина П (m²)	Обим О (m)	Обрада: Под	Обрада: Зид	Обрада: Плафон	h
1	ВЕТРОБРАН	10.00	13.75	терацо плочице	полудиспер.боја	полудиспер.боја	
2	ПРОСТОР ЗА ИЗНАЈМЉИВАЊЕ	74.00	39.90	геанитна керамика	полудиспер.боја	полудиспер.боја	
3	ПРОСТОРИЈА 1	6.35	10.10	керамичке пл.	полудиспер.боја	полудиспер.боја	
4	ПРОСТОРИЈА 2	14.40	16.90	керамичке пл.	полудиспер.боја	полудиспер.боја	
5	ПРОСТОРИЈА 3	22.30	21.50	керамичке пл.	полудиспер.боја	полудиспер.боја	
6	КАНЦЕЛАРИЈА 1	16.80	17.30	синтетички каучук	полудиспер.боја	полудиспер.боја	
7	РАДИОНИЦА	47.10	30.70	синтетички каучук	полудиспер.боја	полудиспер.боја	
8.1	ВЕТРОБРАН	10.40	13.00	керамичке пл.	полудиспер.боја/ кер. плочице	полудиспер.боја	
8.2	ХОДНИК	19.80	26.40	керамичке пл.	полудиспер.боја/ кер. плочице	полудиспер.боја	
9	КАНЦЕЛАРИЈА 2	21.60	19.10	синтетички каучук	полудиспер.боја	полудиспер.боја	
10	ТЕХНИЧКА ПРОСТОРИЈА	12.00	14.50	керамичке пл.	полудиспер.боја	полудиспер.боја	
11	ЧАЈНА КУХИЊА	9.50	12.50	керамичке пл.	полудиспер.боја/ кер. плочице	полудиспер.боја	
12.1	СВЛАЧИОНИЦА	10.50	13.10	керамичке пл.	полудиспер.боја/ кер. плочице	полудиспер.боја	
12.2	ТОАЛЕТ И ТУШ КАБИНА	8.60	12.20	керамичке пл.	кер. плочице	полудиспер.боја	
13	СТЕПЕНИШТЕ	8.50	17.60	цем. кошуљица / самолив	полудиспер.боја	полудиспер.боја	
13.1	ТЕХНИЧКЕ ПРОСТОРИЈЕ ЕЕ	22.30	21.10	цем. кошуљица / самолив	полудиспер.боја	полудиспер.боја	
13.2	ТЕХНИЧКЕ ПРОСТОРИЈЕ ЕЕ	42.70	39.20	цем. кошуљица / самолив	полудиспер.боја	полудиспер.боја	
14	ТЕХНИЧКЕ ПРОСТОРИЈЕ	55.50	55.10	цем. кошуљица / самолив	полудиспер.боја	полудиспер.боја	
14.1	ТЕХНИЧКЕ ПРОСТОРИЈЕ	16.40	25.10	цем. кошуљица / самолив	полудиспер.боја	полудиспер.боја	
15	ПОДСТАНИЦА ГРЕЈАЊА	53.70	33.60	терацо	полудиспер.боја	полудиспер.боја	
16	ОСТАВА	5.30	10.50	бетон	полудиспер.боја	полудиспер.боја	
17	ОСТАВА	10.00	12.90	бетон	полудиспер.боја	полудиспер.боја	
18	ГАРДЕРОБА	13.50	21.50	терацо плочице	полудиспер.боја	полудиспер.боја	
19	ТУШ И УМИВАОНИК	4.70	11.50	терацо плочице	керамичке пл. / полудиспер боја	полудиспер.боја	
20	WC	1.65	5.20	терацо плочице	керамичке пл. / полудиспер боја	полудиспер.боја	
21	ПОДСТАНИЦА ГРЕЈАЊА	73.50	46.50	бетон	полудиспер.боја	полудиспер.боја	
Укупна нето површина		593.90m²					

ЛЕГЕНДА
ЗИД ОД ОПЕКЕ
АРМИРАНИ БЕТОН

Број	Датум	Опис
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324;web site: www.sicip.co.rs
Организациона јединица: ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ
Одговорни пројектант за архитектуру:
лиценца број: 300 0801 03
Мирјана Самарџија, дипл.инж.арх.
Сарадници:
Ивана Павловић, мастер инж.арх.
Весна Јокић, арх.тех.
Унутрашња контрола:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.
Главни пројектант:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.
Руководилац организационе јединице:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Инвеститор пројекта:
"ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ / ARCHITECTURAL DESIGN
1/12.1Пројекат архитектуре реконструкције и адаптације станичне зграде у железничкој станици Суботица путничка

Цртеж: ОСНОВА ПОДРУМА - ПЛАНИРАНО РЕШЕЊЕ
Размера: 1:100
Фаза пројекта: ПГД
датум: 04.2021.
Цртеж бр. 2020-250-АРХ-1/12.1-Ц2.1

СПОЉАШЊЕ КОМУНИКАЦИЈЕ				
ВЕЗА СА ПАРТЕРОМ				
бр.пр.	Намена просторије	Површина П (m²)	Обрада	
			Под	Зид
C1	СТЕПЕНИШТЕ 1	11.00	камен	термо малтер + фасадна боја
C2	ПРИСТУПНИ ПЛАТО	43.50	штампани бетон	термо малтер + фасадна боја
C3	СТЕПЕНИШТЕ 3	11.00	камен	термо малтер + фасадна боја
C4	СТЕПЕНИШТЕ 4	8.30	камен	термо малтер + фасадна боја
C5	СТЕПЕНИШТЕ 5	31.55	камен	термо малтер + фасадна боја
C5.1	СТЕПЕНИШТЕ 5.1	31.55	камен	термо малтер + фасадна боја
C6	СТЕПЕНИШТЕ 6	32.90	камен	термо малтер + фасадна боја
[illegible]		[illegible]		

СПОЉАШЊЕ КОМУНИКАЦИЈЕ				
ВЕЗА СА ПОДРУМОМ				
бр.пр.	Намена просторије	Површина П (m²)	Обрада	
			Под	Зид
C7	СТЕПЕНИШТЕ 7	2.55	штампани бетон	термо малтер + фасадна боја
C8	СТЕПЕНИШТЕ 8	11.75	штампани бетон	термо малтер + фасадна боја
C9	СТЕПЕНИШТЕ 9	20.50	штампани бетон	термо малтер + фасадна боја
C10	РАМПА	15.00	штампани бетон	термо малтер + фасадна боја
Укупна нето површина		49.80		

ПРИЗЕМЉЕ							
бр.пр.	Намена просторије	Површина П (m²)	Обим О (m)	Обрада			
				Под	Зид	Плафон	h
1	ВЕТРОБРАН	9.40	13.40	камен	камен / полудиспер.боја	дрво-касетирано	
2	ВЕТРОБРАН	9.50	13.60	камен	камен / полудиспер.боја	дрво-касетирано	
3	ГЛАВНИ ХОЛ	139.50	47.40	камен	камен / полудиспер.боја	дрво-касетирано	
4	ИНФОРМАЦИЈЕ	10.30	13.50	камен	камен / полудиспер.боја	дрво-касетирано	
4.1	ТРАФИКА	9.50	12.70	камен	камен / полудиспер.боја	дрво-касетирано	
5	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ	10.30	13.50	камен	камен / полудиспер.боја	дрво-касетирано	
5.1	ИНФОРМАЦИЈЕ	9.50	12.70	камен	камен / полудиспер.боја	дрво-касетирано	
6	ТК ПРОСТОРИЈА	7.50	11.30	синтетички каучук	камен / полудиспер.боја	монолитни плафон + полудиспер.боја	
7	СТЕПЕНИШТЕ	дато у табели спрата		самолив	полудиспер.боја	полудиспер.боја	
8	ЧЕКАОНИЦА	72.90	35.30	терацо плочице	полудиспер. боја	гипс-картонски растер плафон	
9	ЧЕКАОНИЦА ЗА МАЈКУ И ДЕТЕ	18.10	17.20	терацо плочице	полудиспер. боја	гипс-картонски растер плафон	
9.1	ТОАЛЕТ ЗА МАЈКУ И ДЕТЕ	4.90	9.00	керамичке плочице	керамичке пл. / полудиспер боја	влагоотпорне г.к. плоче + полудиспер.боја	
10	ПРЕДПРОСТОР	3.50	7.50	керамичке плочице	керамичке пл. / полудиспер боја	влагоотпорне г.к. плоче + полудиспер.боја	
10.1	ТОАЛЕТ ЗА ПУТНИКЕ МУШКИ	12.40	15.80	керамичке плочице	керамичке пл. / полудиспер боја	влагоотпорне г.к. плоче + полудиспер.боја	
11	ХОДНИК	37.00	33.00	терацо плочице	камен / полудиспер.боја	гипс-картонски растер плафон	
12	БАНКА	27.55	23.00	гранитна керамика	полудиспер.боја	монолитни плафон + полудиспер.боја	
13	ВЕТРОБРАН	35.25	25.20	терацо плочице	камен / полудиспер.боја	гипс-картонски растер плафон	
13.1	УЛАЗНИ ХОЛ	24.30	21.00	терацо плочице	камен / полудиспер.боја	гипс-картонски растер плафон	
14	ХОЛ	59.25	37.90	камен	полудиспер.боја	дрво	
14.1	БЛАГАЈНА	35.25	34.70	камен	полудиспер.боја	дрво	
15	БИЛЕТ СЕРВИС - ОСТАЛЕ УСЛУГЕ	16.95	19.30	камен	полудиспер.боја	дрво	
16	СТЕПЕНИШТЕ	7.50	11.00	камене пл.	полудиспер.боја	дрво	
17	ЖЕЛЕЗНИЧКА АГЕНЦИЈСКА БЛАГАЈНА	16.85	19.10	камен	полудиспер.боја	дрво	
18	ВЕТРОБРАН	7.10	10.90	камен	полудиспер.боја	дрво	
18.1	ХОДНИК	19.00	30.20	камен	полудиспер.боја	дрво	
18.2	ПРЕДПРОСТОР	4.15	9.00	камен	полудиспер.боја	дрво	
19	ДОПЛАТНА БЛАГАЈНА	10.55	13.00	камен	полудиспер.боја	дрво	
20	СТАНИЧНА БЛАГАЈНА	15.35	16.00	камен	полудиспер.боја	дрво	
21	КОНДУКТЕРИ	19.30	18.30	камен	полудиспер.боја	дрво	
22	ЧАЈНА КУХИЊА	12.45	15.20	гранитна керамика	полудиспер.боја	монолитни плафон + полудиспер.боја	
23	ТОАЛЕТ МУШКИ	4.50	8.60	керамичке плочице	керамичке пл. / полудиспер боја	влагоотпорне г.к. плоче + полудиспер.боја	
23.1	ТОАЛЕТ ЖЕНСКИ	4.10	8.40	керамичке плочице	керамичке пл. / полудиспер боја	влагоотпорне г.к. плоче + полудиспер.боја	
24	ПРЕДПРОСТОР	4.55	9.60	гранитна керамика	полудиспер.боја	полудиспер.боја	
24.1	ТЕХНИЧКА ПРОСТОРИЈА	5.10	9.70	синтетички каучук	полудиспер.боја	полудиспер.боја	
25.1	ХОЛ	60.30	35.60	камен	керамичке пл. / полудиспер боја	полудиспер.боја	
25.2	ЧЕКАОНИЦА	39.30	27.10	камен	керамичке пл. / полудиспер боја	полудиспер.боја	
25.3	ВЕТРОБРАН	9.40	13.40	камен	керамичке пл. / полудиспер боја	полудиспер.боја	
26.1	ТРАФИКА	10.20	13.50	камен	керамичке пл. / полудиспер боја	полудиспер.боја	
26.2	ИНФОРМАЦИЈЕ	10.20	13.50	камен	керамичке пл. / полудиспер боја	полудиспер.боја	
27	СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ	10.20	13.50	камен	керамичке пл. / полудиспер боја	полудиспер.боја	
28	ВЕТРОБРАН	9.40	13.40	гранитна керамика	гранитна керамика / полудиспер.боја	полудиспер.боја	
29.1	ИНТЕРНЕТ КАФЕ - САЛА	32.65	23.00	гранитна керамика	гранитна керамика / полудиспер.боја	полудиспер.боја	
29.2	КАФЕ - СЕПАРЕ	10.20	13.50	гранитна керамика	гранитна керамика / полудиспер.боја	полудиспер.боја	
29.3	КАФЕ - КУХИЊА	20.65	24.70	гранитна керамика	гранитна керамика	влагоотпорне г.к. плоче + полудиспер.боја	
29.4	СЛУЖБЕНИ УЛАЗ	4.20	8.30	камен	камен / полудиспер.боја	дрво-касетирано	
29.5	ПРЕДПРОСТОР	3.60	7.60	гранитна керамика	гранитна керамика	влагоотпорне г.к. плоче + полудиспер.боја	
29.6	ТОАЛЕТ	5.85	10.70	гранитна керамика	гранитна керамика	влагоотпорне г.к. плоче + полудиспер.боја	
29.7	ТРОКАДЕРО	2.40	6.40	гранитна керамика	гранитна керамика	влагоотпорне г.к. плоче + полудиспер.боја	
30	ПРЕДПРОСТОР	4.00	8.00	гранитна керамика	гранитна керамика	влагоотпорне г.к. плоче + полудиспер.боја	
31	ТОАЛЕТ ЗА ОСОБЕ СА ХЕНДИКЕПОМ	3.85	7.90	гранитна керамика	гранитна керамика	влагоотпорне г.к. плоче + полудиспер.боја	
32.1	ТОАЛЕТ ЗА ПУТНИКЕ МУШКИ	12.40	15.00	гранитна керамика	гранитна керамика	влагоотпорне г.к. плоче + полудиспер.боја	
32.2	ТОАЛЕТ ЗА ПУТНИКЕ ЖЕНСКИ	12.40	15.00	гранитна керамика	гранитна керамика	влагоотпорне г.к. плоче + полудиспер.боја	
33	ЧЕКАОНИЦА	71.95	39.00	терацо плочице	камен / полудиспер.боја	дрво-касетирано	
34	СТЕПЕНИШТЕ	16.45	16.40	самолив	полудиспер.боја	полудиспер.боја	
34.1	ТЕХНИЧКА ПРОСТОРИЈА	9.80	12.60	самолив	полудиспер.боја	полудиспер.боја	
35	ХОДНИК	36.50	33.50	терацо плочице	камен / полудиспер.боја	гипс-картонски растер плафон	
36	ПРЕДПРОСТОР	4.50	8.60	гранитна керамика	гранитна керамика	влагоотпорне г.к. плоче + полудиспер.боја	
36.1	ТОАЛЕТ ЗА ПУТНИКЕ ЖЕНСКИ	11.50	18.20	терацо плочице	керамичке пл. / полудиспер боја	влагоотпорне г.к. плоче + полудиспер.боја	
36.2	ТОАЛЕТ ЗА ОСОБЕ СА ХЕНДИКЕПОМ	3.90	7.90	терацо плочице	керамичке пл. / полудиспер боја	влагоотпорне г.к. плоче + полудиспер.боја	
37	ВЕТРОБРАН	10.40	14.40	терацо плочице	полудиспер.боја	гипс-картонски растер плафон	
38	ПОШТА	27.55	23.00	гранитна керамика	полудиспер.боја	монолитни плафон + полудиспер.боја	
39.1	ВЕТРОБРАН	12.50	15.20	терацо плочице	камен / полудиспер.боја	монолитни плафон + полудиспер.боја	
39.2	ХОДНИК	12.05	18.30	самолив	полудиспер.боја	полудиспер.боја	
40	ЧАЈНА КУХИЊА	5.70	10.30	терацо плочице	керамичке пл. / полудиспер боја	монолитни плафон + полудиспер.боја	
41	КАНЦЕЛАРИЈА MAV	17.15	16.70	самолив	полудиспер.боја	полудиспер.боја	
42	ТОАЛЕТ МУШКИ	4.45	8.60	терацо плочице	керамичке пл. / полудиспер боја	влагоотпорне г.к. плоче + полудиспер.боја	
42.1	ТОАЛЕТ ЖЕНСКИ	4.10	8.40	терацо плочице	керамичке пл. / полудиспер боја	влагоотпорне г.к. плоче + полудиспер.боја	
42.2	ТРОКАДЕРО	2.20	6.20	терацо плочице	керамичке пл. / полудиспер боја	влагоотпорне г.к. плоче + полудиспер.боја	
43	ТК ПРОСТОРИЈА	9.60	14.20	синтетички каучук	полудиспер.боја	монолитни плафон + полудиспер.боја	
44	ХОДНИК	7.50	13.00	терацо плочице	полудиспер.боја	гипс-картонски растер плафон	
45	КАНЦЕЛАРИЈА	20.50	18.20	ламинат	полудиспер.боја	монолитни плафон + полудиспер.боја	
46	СЕРВЕР САЛА	56.85	31.20	синтетички каучук	полудиспер.боја	гипс-картонски растер плафон	
47	ВЕТРОБРАН	7.45	18.90	синтетички каучук	полудиспер.боја	монолитни плафон + полудиспер.боја	
48	КОНТРОЛНО КОМАНДНА СОБА-СУБРЕГИОНАЛНА	19.50	17.70	синтетички каучук	полудиспер.боја	монолитни плафон + полудиспер.боја	
49	ХОДНИК	18.90	22.20	камен	полудиспер.боја	гипс-картонски растер плафон	
50	ВИП САЛОН	32.25	24.20	паркет/ гранитна керамика	гранитна керамика / полудиспер.боја	гипс-картонски растер плафон	
50.1	ПРЕДПРОСТОР	2.50	6.70	керамичке плочице	керамичке пл. / полудиспер боја	влагоотпорне г.к. плоче + полудиспер.боја	
50.2	ТОАЛЕТ	2.10	6.00	керамичке плочице	керамичке пл. / полудиспер боја	влагоотпорне г.к. плоче + полудиспер.боја	
51	ХОДНИК	12.50	23.20	ламинат	полудиспер.боја	гипс-картонски растер плафон	
52	ШЕФ СЕКЦИЈЕ ТКП	14.75	15.90	ламинат	полудиспер.боја	монолитни плафон + полудиспер.боја	
53	НАДЗОРНИК МАШИНОВОЂА	14.75	15.90	синтетички каучук	полудиспер.боја	монолитни плафон + полудиспер.боја	
54	МАШИНОВОЂЕ	21.35	20.50	ламинат	полудиспер.боја	монолитни плафон + полудиспер.боја	
55	СПОЉАШЊИ ОТПРАВНИК	23.50	19.50	ламинат	полудиспер.боја	монолитни плафон + полудиспер.боја	
56	КАНЦЕЛАРИЈА СКП КОЛСКИ ОТПРАВНИК	18.00	17.50	ламинат	полудиспер.боја	монолитни плафон + полудиспер.боја	
57	ХОДНИК	11.20	21.10	ламинат	полудиспер.боја	гипс-картонски растер плафон	
57.1	ПРЕДПРОСТОР	4.20	8.90	керамичке плочице	керамичке пл. / полудиспер боја	монолитни плафон + полудиспер.боја	
57.2	ГАРДЕРОБА	4.45	8.50	керамичке плочице	керамичке пл. / полудиспер боја	монолитни плафон + полудиспер.боја	
57.3	ТОАЛЕТ	5.85	10.70	керамичке плочице	керамичке пл. / полудиспер боја	монолитни плафон + полудиспер.боја	
58	МАНЕРВИСТИ	21.40	20.40	ламинат	полудиспер.боја	монолитни плафон + полудиспер.боја	
59	ОСТАВА	4.40	8.90	ламинат	полудиспер.боја	монолитни плафон + полудиспер.боја	
60	ЧАЈНА КУХИЊА	6.75	10.40	керамичке плочице	керамичке пл. / полудиспер боја	монолитни плафон + полудиспер.боја	
61	ПРЕДПРОСТОР	2.70	6.90	керамичке плочице	керамичке пл. / полудиспер боја	гипс-картонски растер плафон	
61.1	ТРОКАДЕРО	5.90	13.20	керамичке плочице	керамичке пл. / полудиспер боја	влагоотпорне г.к. плоче + полудиспер.боја	
61.2	ТОАЛЕТ	3.10	8.00	керамичке плочице	керамичке пл. / полудиспер боја	влагоотпорне г.к. плоче + полудиспер.боја	
61.3	ТОАЛЕТ	3.10	8.00	керамичке плочице	керамичке пл. / полудиспер боја	влагоотпорне г.к. плоче + полудиспер.боја	
62.1	ПРЕДПРОСТОР	2.05	5.90	керамичке плочице	керамичке пл. / полудиспер боја	влагоотпорне г.к. плоче + полудиспер.боја	
62.2	ТОАЛЕТ	1.90	5.60	керамичке плочице	керамичке пл. / полудиспер боја	влагоотпорне г.к. плоче + полудиспер.боја	
62.3	ГАРДЕРОБА	2.50	6.40	керамичке плочице	керамичке пл. / полудиспер боја	влагоотпорне г.к. плоче + полудиспер.боја	
63	СТЕПЕНИШТЕ	9.60	15.50	ламинат	полудиспер.боја	полудиспер.боја	
64.1	ПРОДАВНИЦА	19.85	19.70	гранитна керамика	полудиспер.боја	монолитни плафон + полудиспер.боја	
64.2	ПРОДАВНИЦА	20.00	22.80	гранитна керамика	полудиспер.боја	монолитни плафон + полудиспер.боја	
65	КАНЦЕЛАРИЈА	8.65	11.80	керамичке плочице	полудиспер.боја	монолитни плафон + полудиспер.боја	
66	КАНЦЕЛАРИЈА СОЦИЈАЛНА СЛУЖБА	19.60	17.70	ламинат	полудиспер.боја	монолитни плафон + полудиспер.боја	
67	ДЕЖУРСТВО СОЦИЈАЛНА СЛУЖБА	10.10	13.30	ламинат	полудиспер.боја	монолитни плафон + полудиспер.боја	
68	ПРЕДПРОСТОР	2.20	6.40	керамичке плочице	полудиспер.боја	монолитни плафон + полудиспер.боја	
68.1	ТОАЛЕТ	5.85	10.70	керамичке плочице	керамичке пл. / полудиспер боја	монолитни плафон + полудиспер.боја	
69	УЧИОНИЦА	46.15	31.10	гранитна керамика	полудиспер.боја	гипс-картонски растер плафон акустични	
69.1	КАНЦЕЛАРИЈА ШКОЛА	17.15	16.60	гранитна керамика	полудиспер.боја	гипс-картонски растер плафон акустични	
70	ХОДНИК АУЛА	24.15	20.00	гранитна керамика	полудиспер.боја	гипс-картонски растер плафон	
71	КАНЦЕЛАРИЈА ШКОЛА	17.35	17.00	ламинат	полудиспер.боја	монолитни плафон + полудиспер.боја	
72	ХОДНИК	27.75	45.80	гранитна керамика	полудиспер.боја	гипс-картонски растер плафон	
72.1	УЛАЗНИ ХОДНИК	8.50	12.30	гранитна керамика	полудиспер.боја	гипс-картонски растер плафон	
73	ТЕХНИЧКА ПРОСТОРИЈА	10.65	13.70	синтетички каучук	полудиспер.боја	гипс-картонски растер плафон	
74	СОБА	7.10	10.90	ламинат	полудиспер.боја	монолитни плафон + полудиспер.боја	
74.1	СОБА	7.10	10.90	ламинат	полудиспер.боја	монолитни плафон + полудиспер.боја	
74.2	СОБА	7.10	10.90	ламинат	полудиспер.боја	монолитни плафон + полудиспер.боја	
74.3	СОБА	7.10	10.90	ламинат	полудиспер.боја	гипс-картонски растер плафон	
75	КАНЦЕЛАРИЈА	17.10	16.90	ламинат	полудиспер.боја	монолитни плафон + полудиспер.боја	
76	УЛАЗНИ ХОДНИК	4.70	9.40	керамичке плочице	полудиспер.боја	монолитни плафон + полудиспер.боја	
77	ЧАЈНА КУХИЊА И ДНЕВНИ БОРАВАК	19.20	19.80	керамичке плочице	керамичке плочице	влагоотпорне г.к. плоче + полудиспер.боја	
78	ПРЕДПРОСТОР	2.30	6.30	керамичке плочице	полудиспер.боја	монолитни плафон + полудиспер.боја	
79	ТОАЛЕТ ЖЕНСКИ	5.80	10.70	керамичке плочице	керамичке плочице	влагоотпорне г.к. плоче + полудиспер.боја	
80	ТОАЛЕТ МУШКИ	5.80	10.70	керамичке плочице	керамичке плочице	влагоотпорне г.к. плоче + полудиспер.боја	
81	ГАРДЕРОБА ЖЕНСКА	17.60	20.10	керамичке плочице	полудиспер.боја	монолитни плафон + полудиспер.боја	
82	САНИТАРНИ ЧВОР ЖЕНСКЕ ГАРДЕРОБЕ	5.85	10.70	керамичке плочице	керамичке плочице	влагоотпорне г.к. плоче + полудиспер.боја	
83	ГАРДЕРОБА МУШКА	33.65	25.20	керамичке плочице	полудиспер.боја	гипс-картонски растер плафон	
84	САНИТАРНИ ЧВОР МУШКЕ ГАРДЕРОБЕ	11.50	16.70	керамичке плочице	керамичке плочице	влагоотпорне г.к. плоче + полудиспер.боја	
85	ТРОКАДЕРО	4.10	8.70	керамичке плочице	керамичке пл. / полудиспер боја	влагоотпорне г.к. плоче + полудиспер.боја	
86	ТЕХНИЧКА ПРОСТОРИЈА	3.35	8.70	ламинат	полудиспер.боја	монолитни плафон + полудиспер.боја	
87	УЛАЗНИ ПРЕДПРОСТОР	8.95	14.20	терацо плочице	полудиспер.боја	полудиспер.боја	
87.1	СТЕПЕНИШТЕ	10.50	22.10	терацо плочице	полудиспер.боја	полудиспер.боја	
87.2	ХОДНИК	11.10	20.20	гранитна керамика	полудиспер.боја	гипс-картонски растер плафон	
88	РЕФЕРЕНТ ЗА ЗАШТИТУ НА РАДУ И ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ	14.90	15.50	гранитна керамика	полудиспер.боја	гипс-картонски растер плафон	
89	ПОПИСНА СЛУЖБА	13.95	15.70	гранитна керамика	полудиспер.боја	гипс-картонски растер плафон	
90	ОБРАЧУНСКА СЛУЖБА	13.40	17.30	керамичке плочице	керамичке пл. / полудиспер боја	влагоотпорне г.к. плоче + полудиспер.боја	
91	ТОАЛЕТ	7.50	12.60	керамичке плочице	керамичке пл. / полудиспер боја	влагоотпорне г.к. плоче + полудиспер.боја	
92	ПРИЈЕМ ПРТЉАГА	6.50	10.20	керамичке плочице	керамичке пл. / полудиспер боја	влагоотпорне г.к. плоче + полудиспер.боја	
93	ОДЛАГАЊЕ ПРТЉАГА	17.10	18.10	ламинат	полудиспер.боја	монолитни плафон + полудиспер.боја	
94	НАЂЕНЕ СТВАРИ	2.90	7.40	ламинат	полудиспер.боја	монолитни плафон + полудиспер.боја	
95	КАНЦЕЛАРИЈА	14.20	21.40	ламинат	полудиспер.боја	монолитни плафон + полудиспер.боја	
96	ОДЛАГАЊЕ ПРТЉАГА	34.50	27.20	ламинат	полудиспер.боја	монолитни плафон + полудиспер.боја	
Укупна нето површина		2119.15m²					

ЛЕГЕНДА

- ЗИД ОД ОПЕКЕ
- ЗИД ОД БЕТОНА
- ТАКТИЛНЕ ТРАКЕ УПОЗОРЕЊА
- ТАКТИЛНЕ ТРАКЕ ВОДИЉЕ
- УЛАЗ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
- УЛАЗ ЗА ПУТНИКЕ
- КЛУПА
- КОРПА ЗА ОТПАТКЕ

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324;web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица: ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ

Одговорни пројектант за архитектуру:
лиценца број: 300 0801 03
Мирјана Самарџија, дипл.инж.арх.

Сарадници:
Ивана Павловић, мастер инж.арх.
Весна Јокић, арх.тех.

Унутрашња контрола:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Главни пројектант:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Инвеститор пројекта:
"ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ / ARCHITECTURAL DESIGN
1/12.1Пројекат архитектуре реконструкције и адаптације станичне зграде у железничкој станици Суботица путничка

Цртеж: ОСНОВА ПРИЗЕМЉА - ПЛАНИРАНО РЕШЕЊЕ

Размера: 1:100

Фаза пројекта: ПГД | датум: 04.2021. | Цртеж бр. 2020-250-АРХ-1/12.1-Ц2.2

ПРВИ СПРАТ

бр.пр.	Намена просторије	Површина П (m²)	Обим О (m)	Обрада: Под	Обрада: Зид	Обрада: Плафон	h
1	СТЕПЕНИШТЕ	8.40	11.95	терацо	полудиспер.боја	полудиспер.боја	
1.1	ХОДНИК	14.30	18.70	терацо плочице	полудиспер.боја	гипс-картонски растер плафон	
1.2	ОДРЖАВАЊЕ	13.65	20.20	керамичке пл.	керамичке пл. / полудиспер боја	полудиспер.боја	
2	ТОАЛЕТ МУШКИ	5.35	12.50	керамичке пл.	керамичке пл. / полудиспер боја	влагоотпорне г.к. плоче + полудиспер.боја	
2.1	ТОАЛЕТ ЖЕНСКИ	2.95	7.90	керамичке пл.	керамичке пл. / полудиспер боја	влагоотпорне г.к. плоче + полудиспер.боја	
3	ХОДНИК	15.95	17.00	терацо плочице	полудиспер.боја	гипс-картонски растер плафон	
4	КУХИЊА	11.40	13.50	керамичке пл.	керамичке пл. / полудиспер боја	полудиспер.боја	
5	КАНЦЕЛАРИЈА	7.50	11.20	паркет	полудиспер.боја	монолитни плафон + полудиспер.боја	
6	ПРИЈЕМ - СТРАНАКА	30.40	22.10	паркет	полудиспер.боја	монолитни плафон + полудиспер.боја	
7	КАНЦЕЛАРИЈА ШЕФА СЕКЦИЈЕ	41.15	26.40	паркет	полудиспер.боја	монолитни плафон + полудиспер.боја	
8	КАНЦЕЛАРИЈА ПОМОЋНИКА ШЕФА СЕКЦИЈЕ	30.95	22.70	паркет	полудиспер.боја	монолитни плафон + полудиспер.боја	
9	КАНЦЕЛАРИЈА ШЕФА ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ	20.00	18.10	паркет	полудиспер.боја	монолитни плафон + полудиспер.боја	
10	ХОДНИК	24.60	28.10	терацо плочице	полудиспер.боја	гипс-картонски растер плафон	
10.1	САЛА ЗА САСТАНКЕ	71.40	35.90	паркет	полудиспер.боја	монолитни плафон + полудиспер.боја	
11	СКП ХОДНИК	12.80	15.50	паркет	полудиспер.боја	монолитни плафон + полудиспер.боја	
11.1	ТЕХНИЧКА ПРОСТОРИЈА	7.80	11.30	паркет	полудиспер.боја	монолитни плафон + полудиспер.боја	
11.2	СКП КАНЦЕЛАРИЈА	30.95	22.30	паркет	полудиспер.боја	монолитни плафон + полудиспер.боја	
11.3	СКП КАНЦЕЛАРИЈА	17.25	17.70	паркет	полудиспер.боја	монолитни плафон + полудиспер.боја	
12	ХОДНИК	12.80	15.50	терацо плочице	полудиспер.боја	гипс-картонски растер плафон	
12.1	ТЕХНИЧКА ПРОСТОРИЈА	7.80	11.30	терацо плочице	полудиспер.боја	гипс-картонски растер плафон	
12.2	КАНЦЕЛАРИЈА	30.95	22.30	паркет	полудиспер.боја	монолитни плафон + полудиспер.боја	
12.3	КАНЦЕЛАРИЈА	17.25	17.70	паркет	полудиспер.боја	монолитни плафон + полудиспер.боја	
13	СТЕПЕНИШТЕ	14.95	18.00	камен	полудиспер.боја	полудиспер.боја	
13.1	ХОДНИК	18.40	20.20	терацо плочице	полудиспер.боја	гипс-картонски растер плафон	
14	ТОАЛЕТ МУШКИ	5.35	12.50	керамичке пл.	керамичке пл. / полудиспер боја	влагоотпорне г.к. плоче + полудиспер.боја	
14.1	ТОАЛЕТ ЖЕНСКИ	2.95	7.90	керамичке пл.	керамичке пл. / полудиспер боја	влагоотпорне г.к. плоче + полудиспер.боја	
15	ХОДНИК	16.00	17.00	терацо плочице	полудиспер.боја	монолитни плафон + полудиспер.боја	
16	КАНЦЕЛАРИЈА 1	20.90	18.90	паркет	полудиспер.боја	полудиспер.боја	
17	ПРИЈЕМ - СТРАНАКА	30.40	20.10	паркет	полудиспер.боја	гипс-картонски растер плафон	
18	КАНЦЕЛАРИЈА ШЕФА СЕКЦИЈЕ	41.15	26.40	паркет	полудиспер.боја	гипс-картонски растер плафон	
19	КАНЦЕЛАРИЈА ПОМОЋНИКА ШЕФА СЕКЦИЈЕ	30.95	22.30	паркет	полудиспер.боја	монолитни плафон + полудиспер.боја	
20	КАНЦЕЛАРИЈА ШЕФА ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ	20.00	18.10	паркет	полудиспер.боја	монолитни плафон + полудиспер.боја	
21	ТЕХНИЧКА ПРОСТОРИЈА	8.30	11.60	цем. кошуљица / самолив	полудиспер.боја	полудиспер.боја	
22	КУХИЊА	8.45	11.70	керамичке пл.	керамичке пл. / полудиспер боја	полудиспер.боја	
23	ПРЕДПРОСТОР	5.30	12.10	керамичке пл.	керамичке пл. / полудиспер боја	влагоотпорне г.к. плоче + полудиспер.боја	
23.1	ТОАЛЕТ	5.30	11.90	керамичке пл.	керамичке пл. / полудиспер боја	влагоотпорне г.к. плоче + полудиспер.боја	
23.2	ТОАЛЕТ	5.30	11.90	керамичке пл.	керамичке пл. / полудиспер боја	влагоотпорне г.к. плоче + полудиспер.боја	
24	СТЕПЕНИШТЕ	дато у табели приземља		терацо	полудиспер.боја	полудиспер.боја	
25	ПРЕДПРОСТОР	3.90	8.80	керамичке пл.	полудиспер.боја	гипс-картонски растер плафон	
26	ИТ УЛАЗ	4.30	8.70	синтетички каучук	полудиспер.боја	монолитни плафон + полудиспер.боја	
27	ИТ ОПРЕМА	6.40	11.10	синтетички каучук	полудиспер.боја	монолитни плафон + полудиспер.боја	
28	ИТ КАНЦЕЛАРИЈА	14.30	15.30	синтетички каучук	полудиспер.боја	монолитни плафон + полудиспер.боја	
29	ХОДНИК	15.50	25.10	керамичке пл.	полудиспер.боја	гипс-картонски растер плафон	
30	ОСТАВА	5.00	10.80	керамичке пл.	керамичке пл.	полудиспер.боја	
31	ТОАЛЕТ	6.70	10.40	керамичке пл.	керамичке пл. / полудиспер боја	влагоотпорне г.к. плоче + полудиспер.боја	
32	КУХИЊА	6.85	10.50	керамичке пл.	керамичке пл. / полудиспер боја	полудиспер.боја	
33	КАНЦЕЛАРИЈА	15.40	16.70	паркет	полудиспер.боја	монолитни плафон + полудиспер.боја	
34	КАНЦЕЛАРИЈА	17.55	17.90	паркет	полудиспер.боја	монолитни плафон + полудиспер.боја	
35	КАНЦЕЛАРИЈА	26.60	21.00	паркет	полудиспер.боја	монолитни плафон + полудиспер.боја	
36	ПРИЈЕМ - СТРАНАКА	14.05	15.20	паркет	полудиспер.боја	монолитни плафон + полудиспер.боја	
37	КАНЦЕЛАРИЈА	15.05	16.00	паркет	полудиспер.боја	монолитни плафон + полудиспер.боја	
38	ХОДНИК	7.10	12.50	терацо плочице	полудиспер.боја	гипс-картонски растер плафон	
38.1	СТЕПЕНИШТЕ	10.15	13.30	терацо	полудиспер.боја	полудиспер.боја	
39	ТОАЛЕТ	4.90	11.50	керамичке пл.	керамичке пл. / полудиспер боја	влагоотпорне г.к. плоче + полудиспер.боја	
40	КУХИЊА	7.70	11.20	керамичке пл.	керамичке пл. / полудиспер боја	полудиспер.боја	
41	ПРИЈЕМ - СТРАНАКА	20.00	18.70	паркет	полудиспер.боја	гипс-картонски растер плафон	
42	КАНЦЕЛАРИЈА	23.25	19.40	паркет	полудиспер.боја	монолитни плафон + полудиспер.боја	
43	КАНЦЕЛАРИЈА	16.50	16.70	паркет	полудиспер.боја	монолитни плафон + полудиспер.боја	
Укупна нето површина		910.50m²					

ЛЕГЕНДА

- ЗИД ОД ОПЕКЕ
- ЧЕЛИЧНИ ПЛАСТИФИЦИРАНИ ТАЛАСАСТИ ЛИМ 0.07ЦМ
- LEXAN "thermoclier"

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324;web site: www.sicip.co.rs
Организациона јединица: ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ
Одговорни пројектант за архитектуру:
лиценца број: 300 0801 03
Мирјана Самарџија, дипл.инж.арх.
Сарадници:
Ивана Павловић, мастер инж.арх.
Весна Јокић, арх.тех.
Унутрашња контрола:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.
Главни пројектант:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.
Руководилац организационе јединице:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Инвеститор пројекта: "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д. Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC), No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing P.R China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC), No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing P.R China, 100088

Објекат: ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта: ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ / ARCHITECTURAL DESIGN
1/12.1Пројекат архитектуре реконструкције и адаптације станичне зграде у железничкој станици Суботица путничка

Цртеж: ОСНОВА СПРАТА - ПЛАНИРАНО РЕШЕЊЕ

Размера: 1:100

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ПГД	04.2021.	2020-250-АРХ-1/12.1-Ц2.3

ПОВРШИНА КРОВА ПЛАНИРАНО			
Бр.	Материјализација	Нагиб крова	Стварна површина
1	цреп - "БИБЕР"	≈30°	2602.10
2	лим - раван, ПЛАСТИФИЦИРАНИ	23°	599
3	лим - ПРОФИЛИСАНИ ПЛАСТИФИЦИРАНИ 0,07цм	11°	609
4	LEXAN	11°	380

ПОВРШИНА КРОВА ПЛАНИРАНО		
ОЗНАКА	развијена површина	материјализација
К1	164.80	цреп - "БИБЕР"
К2	509	цреп - "БИБЕР"
К3	491.20	цреп - "БИБЕР"
К3.1	385	лим - раван, ПЛАСТИФИЦИРАНИ
К3.2	66	лим - раван, ПЛАСТИФИЦИРАНИ
К3.3	114	лим - раван, ПЛАСТИФИЦИРАНИ
К3.4	34	лим - раван, ПЛАСТИФИЦИРАНИ
К4	268	цреп - "БИБЕР"
К5	266	цреп - "БИБЕР"
К6	608.70	цреп - "БИБЕР"
К7	294.40	цреп - "БИБЕР"

ЛЕГЕНДА

- ЦРЕП - "БИБЕР"
- РАВАН ПЛАСТИФИЦИРАНИ ЛИМ
- ПРОФИЛИСАНИ ПЛАСТИФИЦИРАНИ ЛИМ 0,07ЦМ
- LEXAN

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324;web site: www.sicip.co.rs
Организациона јединица: ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ

Одговорни пројектант за архитектуру:
лиценца број: 300 0801 03
Мирјана Самарџија, дипл.инж.арх.

Сарадници:
Ивана Павловић, мастер инж.арх.
Весна Јокић, арх.тех.

Унутрашња контрола:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Главни пројектант:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Инвеститор пројекта:
"ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ / ARCHITECTURAL DESIGN
1/12.1Пројекат архитектуре реконструкције и адаптације станичне зграде у железничкој станици Суботица путничка

Цртеж: ООСНОВА КРОВА - ПЛАНИРАНО РЕШЕЊЕ

Размера: 1:100

Фаза пројекта: ПГД

датум: 04.2021.

Цртеж бр. 2020-250-АРХ-1/12.1-Ц2.4

ПРЕСЕК 1-1

НАПОМЕНА

ЕЛЕМЕНТИ КРОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ НИСУ БИЛИ ДОСТУПНИ ЗА СНИМАЊЕ НАГИБИ КРОВНИХ РАВНИ СУ ПРЕТПОСТАВЉЕНИ НА ОСНОВУ ГЕОДЕТСКОГ СНИМАЊА ОБЈЕКТА

ЛЕГЕНДА

ЗИД ОД ОПЕКЕ

НЕАРМИРАНИ БЕТОН

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324;web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица: ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ

Одговорни пројектант за архитектуру:
лиценца број: 300 0801 03
Мирјана Самарџија, дипл.инж.арх.

Сарадници:
Ивана Павловић, мастер инж.арх.
Весна Јокић, арх.тех.

Унутрашња контрола:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Главни пројектант:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Инвеститор пројекта:
"ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844

China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ / ARCHITECTURAL DESIGN
1/12.1Пројекат архитектуре реконструкције и адаптације станичне зграде у железничкој станици Суботица путничка

Цртеж:	Размера:
ПРЕСЕЦИ 1-1 ПЛАНИРАНО СТАЊЕ	**1:100**

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ПГД	04.2021.	2020-250-АРХ-1/12.1-Ц2.5

НАПОМЕНА

ЕЛЕМЕНТИ КРОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ НИСУ БИЛИ ДОСТУПНИ ЗА СНИМАЊЕ
НАГИБИ КРОВНИХ РАВНИ СУ ПРЕТПОСТАВЉЕНИ НА ОСНОВУ ГЕОДЕТСКОГ СНИМАЊА ОБЈЕКТА

ЛЕГЕНДА

- ФАСАДНЕ РАВНИ - БОЈА
- ФАСАДНА ПЛАСТИКА - БОЈА
- УЛАЗНА НАДСТРЕШНИЦА - АЛУКО БОНД
- КРОВНЕ РАВНИ - ПОЦИНКОВАНИ ЛИМ
- КРОВНЕ РАВНИ - ЖЉЕБЉЕНИ ЦРЕП
- СОКЛА - ВЕШТАЧКИ КАМЕН
- НЕАРМИРАНИ БЕТОН

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324;web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица: ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ

Одговорни пројектант за архитектуру:
лиценца број: 300 0801 03
Мирјана Самарџија, дипл.инж.арх.

Сарадници:
Ивана Павловић, мастер инж.арх.
Весна Јокић, арх.тех.

Унутрашња контрола:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Главни пројектант:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Инвеститор пројекта:
"ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
中国铁路国际有限公司 CHINA RAILWAY International Co., Ltd.
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844

CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ / ARCHITECTURAL DESIGN
1/12.1Пројекат архитектуре реконструкције и адаптације станичне зграде у железничкој станици Суботица путничка

Цртеж:	Размера:
ПРЕСЕЦИ 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 - ПЛАНИРАНО РЕШЕЊЕ	**1:100**

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ПГД	**04.2021.**	**2020-250-АРХ-1/12.1-Ц2.6**









НАПОМЕНА

ЕЛЕМЕНТИ КРОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ НИСУ БИЛИ ДОСТУПНИ ЗА СНИМАЊЕ
НАГИБИ КРОВНИХ РАВНИ СУ ПРЕТПОСТАВЉЕНИ НА ОСНОВУ ГЕОДЕТСКОГ СНИМАЊА ОБЈЕКТА

ЛЕГЕНДА

- ФАСАДНЕ РАВНИ - БОЈА
- ФАСАДНА ПЛАСТИКА - БОЈА
- УЛАЗНА НАДСТРЕШНИЦА - АЛУКО БОНД
- КРОВНЕ РАВНИ - ПОЦИНКОВАНИ ЛИМ
- КРОВНЕ РАВНИ - ЖЉЕБЉЕНИ ЦРЕП
- СОКЛА - ВЕШТАЧКИ КАМЕН
- НЕАРМИРАНИ БЕТОН

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324;web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица: ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ

Одговорни пројектант за архитектуру:
лиценца број: 300 0801 03
Мирјана Самарџија, дипл.инж.арх.

Сарадници:
Ивана Павловић, мастер инж.арх.
Весна Јокић, арх.тех.

Унутрашња контрола:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Главни пројектант:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Инвеститор пројекта:
"ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844

China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ / ARCHITECTURAL DESIGN
1/12.1Пројекат архитектуре реконструкције и адаптације станичне зграде у железничкој станици Суботица путничка

Цртеж:	Размера:
ПРЕСЕЦИ 6-6, 7-7, 8-8, 9-9 - ПЛАНИРАНО РЕШЕЊЕ	**1:100**

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ПГД	**04.2021.**	**2020-250-АРХ-1/12.1-Ц2.6а**

ПОВРШИНА - ЗАПАДНА ФАСАДА (пресек 7-7)			
Бр.	Тип обраде фасаде	Етажа	Површина m²
1	фасадна пластика - пиластри, обрада око врата прозора, кровни венац, међуспратни венац	приземље, спрат	8.01
2	термо малтер и фасадна боја	приземље, спрат	84.42
3	сокла	приземље	2.82

У ТАБЕЛИ ЈЕ УРАЧУНАТА И ПОВРШИНА ФАСАДЕ КОЈА СЕ ВИДИ У ПРЕСЕКУ 7-7
СВЕ РАДОВЕ ИЗВОДИТИ ПРЕМА УСЛОВИМА МЗЗСК СУБОТИЦА

ЛЕГЕНДА

- ФАСАДНЕ РАВНИ - БОЈА НА СИЛИКАТНОЈ БАЗИ
- ФАСАДНА ПЛАСТИКА - БОЈА НА СИЛИКАТНОЈ БАЗИ
- КРОВНЕ РАВНИ - ПЛАСТИФИЦИРАНИ ЧЕЛИЧНИ ЛИМ
- КРОВНЕ РАВНИ - БИБЕР ЦРЕП
- СОКЛА - ВЕШТАЧКИ КАМЕН
- УЛАЗНА НАДСТРЕШНИЦА - АЛУКО БОНД

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324;web site: www.sicip.co.rs
Организациона јединица: ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ

Одговорни пројектант за архитектуру:
лиценца број: 300 0801 03
Мирјана Самарџија, дипл.инж.арх.

Сарадници:
Ивана Павловић, мастер инж.арх.
Весна Јокић, арх.тех.

Унутрашња контрола:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Главни пројектант:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Инвеститор пројекта:
"ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ / ARCHITECTURAL DESIGN
1/12.1Пројекат архитектуре реконструкције и адаптације станичне зграде у железничкој станици Суботица путничка

Цртеж:	Размера:
ЗАПАДНА ФАСАДА - ПЛАНИРАНО РЕШЕЊЕ	1:100

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ПГД	04.2021.	2020-250-АРХ-1/12.1-Ц2.7

ИСТОЧНА ФАСАДА

ИСТОЧНА ФАСАДА СА ПЕРОНСКОМ НАДСТРЕШНИЦОМ

ПОВРШИНА - ПЕРОНСКА ФАСАДА			
Бр.	Тип обраде фасаде	Етажа	Површина
1	фасадна пластика - пиластри, обрада око врата прозора, кровни венац, међуспратни венац	приземље, спрат	227.00
2	термо малтер и фасадна боја	приземље, спрат	763.12
3	сокла	приземље	54.12

СВЕ РАДОВЕ ИЗВОДИТИ ПРЕМА УСЛОВИМА МЗЗСК СУБОТИЦА

ЛЕГЕНДА

- ФАСАДНЕ РАВНИ - БОЈА НА СИЛИКАТНОЈ БАЗИ
- ФАСАДНА ПЛАСТИКА - БОЈА НА СИЛИКАТНОЈ БАЗИ
- КРОВНЕ РАВНИ - ПЛАСТИФИЦИРАНИ ЧЕЛИЧНИ ЛИМ
- КРОВНЕ РАВНИ - БИБЕР ЦРЕП
- СОКЛА - ВЕШТАЧКИ КАМЕН
- ЖАРДИЊЕРЕ - БОЈЕНИ БЕТОН

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324;web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица: ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ

Одговорни пројектант за архитектуру:
лиценца број: 300 0801 03
Мирјана Самарџија, дипл.инж.арх.

Сарадници:
Ивана Павловић, мастер инж.арх.
Весна Јокић, арх.тех.

Унутрашња контрола:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Главни пројектант:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Инвеститор пројекта: "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844

China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ / ARCHITECTURAL DESIGN
1/12.1Пројекат архитектуре реконструкције и адаптације станичне зграде у железничкој станици Суботица путничка

Цртеж:
ИСТОЧНА ФАСАДА - ПЛАНИРАНО РЕШЕЊЕ
ИСТОЧНА ФАСАДА - са перонском надстрешницом

Размера: **1:100**

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ПГД	04.2021.	2020-250-АРХ-1/12.1-Ц2.8

ЈУЖНА ФАСАДА

ПОВРШИНА - ЈУЖНА ФАСАДА			
Бр.	Тип обраде фасаде	Етажа	Површина m²
1	фасадна пластика - пиластри, обрада око врата прозора, кровни венац, међуспратни венац	приземље, спрат	13.24
2	термо малтер и фасадна боја	приземље, спрат	161.53
3	сокла	приземље	7.92

ПОВРШИНА - СЕВЕРНА ФАСАДА			
Бр.	Тип обраде фасаде	Етажа	Површина
1	фасадна пластика - пиластри, обрада око врата прозора, кровни венац, међуспратни венац	приземље, спрат	10.46
2	термо малтер и фасадна боја	приземље, спрат	82.58
3	сокла	приземље	5.35

СВЕ РАДОВЕ ИЗВОДИТИ ПРЕМА УСЛОВИМА МЗЗСК СУБОТИЦА

СЕВЕРНА ФАСАДА





ЛЕГЕНДА

- ФАСАДНЕ РАВНИ - БОЈА НА СИЛИКАТНОЈ БАЗИ
- ФАСАДНА ПЛАСТИКА - БОЈА НА СИЛИКАТНОЈ БАЗИ
- КРОВНЕ РАВНИ - ПЛАСТИФИЦИРАНИ ЧЕЛИЧНИ ЛИМ
- КРОВНЕ РАВНИ - БИБЕР ЦРЕП
- СОКЛА - ВЕШТАЧКИ КАМЕН
- УЛАЗНА НАДСТРЕШНИЦА - АЛУКО БОНД

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

SAOBRAĆAJNI INSTITUT CIP

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324;web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица: ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ

Одговорни пројектант за архитектуру:
лиценца број: 300 0801 03
Мирјана Самарџија, дипл.инж.арх.

Сарадници:
Ивана Павловић, мастер инж.арх.
Весна Јокић, арх.тех.

Инвеститор пројекта:
"ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
中国铁路国际有限公司 CHINA RAILWAY International Co., Ltd.
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844

CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ / ARCHITECTURAL DESIGN
1/12.1Пројекат архитектуре реконструкције и адаптације станичне зграде у железничкој станици Суботица путничка

Унутрашња контрола:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Главни пројектант:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Цртеж: **СЕВЕРНА И ЈУЖНА ФАСАДА - ПЛАНИРАНО РЕШЕЊЕ**

Размера: **1:100**

Фаза пројекта: **ПГД**

датум: **04.2021.**

Цртеж бр.: **2020-250-АРХ-1/12.1-Ц2.9**

НАДСТРЕШНИЦЕ



ПЕРОНСКА НАДСТРЕШНИЦА - постојеће					
бр.	**Функција**	Материјализација	Површина P (m^2)	Стварна површина P (m^2)	Обим O (m)
1	Надстрешница	равни поцинковани челични лим	822.92	0.00	0.00
2	Лантерна	армирано стакло	436.80	0.00	0.00
Укупна нето површина			1259.72		

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324;web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица: ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ

Одговорни пројектант за архитектуру:
лиценца број: 300 0801 03
Мирјана Самарџија, дипл.инж.арх.

Сарадници:
Ивана Павловић, мастер.инж.арх.
Весна Јокић, арх.тех.

Унутрашња контрола:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Главни пројектант:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Инвеститор пројекта:
"ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844

China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ
1/12.1Пројекат архитектуре реконструкције и адаптације станичне зграде у железничкој станици Суботица путничка

Цртеж:
ПЕРОНСКА НАДСТРЕШНИЦА УЗ СТАНИЧНУ ЗГРАДУ - постојеће стање

Размера: **1:100**

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ПГД	**04.2021.**	**2020-250-АРХ-1/12.1-3.1**

ПЕРОНСКА НАДСТРЕШНИЦА - планирано					
бр.	**Функција**	Материјализација	Површина P (m^2)	Стварна површина P (m^2)	Обим O (m)
1	Надстрешница	кровни термо панел д=4цм	882.53	0.00	0.00
2	Лантерна	каљено стакло	377.19	0.00	0.00
Укупна нето површина			1259.72		

ПРЕСЕК 1-1



Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324;web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица: ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ

Одговорни пројектант за архитектуру:
лиценца број: 300 0801 03
Мирјана Самарџија, дипл.инж.арх.

Сарадници:
Ивана Павловић, мастер.инж.арх.
Весна Јокић, арх.тех.

Унутрашња контрола:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Главни пројектант:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Инвеститор пројекта:
"ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ
1/12.1Пројекат архитектуре реконструкције и адаптације станичне зграде у железничкој станици Суботица путничка

Цртеж:
ПЕРОНСКА НАДСТРЕШНИЦА УЗ СТАНИЧНУ ЗГРАДУ - планирано решење

Размера: **1:100**

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ПГД	**04.2021.**	**2020-250-АРХ-1/12.1-3.2**

ОСНОВА ТЕМЕЉА



ОСНОВА КОНСТРУКЦИЈЕ



ОСНОВА КРОВА



ИЗГЛЕД НАДСТРЕШНИЦЕ



ПРЕСЕК 1-1



ПРЕСЕК 2-2



НАДСТРЕШНИЦА НАД УЛАЗОМ				
бр.	**Функција**	Материјализација	Површина P (m^2)	Обим O (m)
1	Кровни покривач	термо панел	72.45	35.22
2	Спуштени плафон	алубонд панел	72.45	/
3	Чеона облога надстрешнице	алубонд панел	22.89	35.22
4	Облога стубова	алубонд панел	4.86	/

ЛЕГЕНДА МАТЕРИЈАЛА

- бетон
- челична конструкција
- термо панел д=4цм
- алубонд панели д=4мм
- алубонд панели

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324;web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица: ЗАВОД ЗА АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ

Одговорни пројектант за архитектуру:
лиценца број: 300 0801 03
Мирјана Самарџија, дипл.инж.арх.

Сарадници:
Ивана Павловић, мастер.инж.арх.
Весна Јокић, арх.тех.

Унутрашња контрола:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Главни пројектант:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Инвеститор пројекта: "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844

China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ / ARCHITECTURAL DESIGN
1/12.1Пројекат архитектуре реконструкције и адаптације станичне зграде у железничкој станици Суботица путничка

Цртеж: НАДСТРЕШНИЦА ПРЕМА СТАНИЧНОМ ТРГУ - ПЛАНИРАНО РЕШЕЊЕ

Размера: **1:50**

Фаза пројекта:	датум:	Цртеж бр.
ПГД	**04.2021.**	**2020-250-АРХ-1/12.1-Ц3.3**